



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 38 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya, maka perlu disusun Analisis Standar Belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
8. Analisis Standar Belanja Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan fisik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk keseragaman penetapan batas biaya maksimum yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II KOMPONEN

Pasal 4

Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Analisis Standar Belanja Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan Analisis Standar Belanja Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 6 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 6 - 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO S.P.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 41



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 38 TAHUN 2025
 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	1.3.03	Gedung dan Bangunan			
	1.3.03.01	Bangunan Gedung			
	1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja			
	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor			
1	1.3.03.01.01.0001.00001	1 m2 Pembangunan Gedung Negara - Sederhana	Pondasi Batu kali, beton K-175,Lantai ,Rangka Atap Kayu/Baja Ringan/Baja Konvensional , Atap Genteng , Kusen Kayu/Alumunium, Lantai Keramik Finishing 100%	m2	4.513.000,00
2	1.3.03.01.01.0001.00002	1 m2 Pembangunan Gedung Tidak Permanen	Pondasi Batu kali, beton K-175,Lantai ,Rangka Atap Kayu/Baja Ringan/Baja Konvensional , Atap Genteng , Kusen Kayu/Alumunium, Lantai Keramik Finishing 100%	m2	2.185.000,00
3	1.3.03.01.01.0001.00003	1 m2 Pembangunan Gedung Negara - Tidak Sederhana	Pondasi Foot Plate/Sumuran, beton K-225,Lantai ,Rangka Atap Baja Ringan/Baja Konvensional , Atap Bitumen ,Kusen Almunium, Lantai Granite Finishing 100%	m2	5.112.000,00
4	1.3.03.01.01.0001.00004	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 1	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi < 15% Fisik Konstruksi	m2	521.000,00
5	1.3.03.01.01.0001.00005	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 2	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=15 % s.d. 30% Fisik Konstruksi	m2	1.041.000,00
6	1.3.03.01.01.0001.00006	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 3	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=30% s.d. 35% Fisik Konstruksi	m2	1.215.000,00
7	1.3.03.01.01.0001.00007	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 4	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=35 % s.d. 40% Fisik Konstruksi	m2	1.389.000,00
8	1.3.03.01.01.0001.00008	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 5	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=40 % s.d. 45% Fisik Konstruksi	m2	1.562.000,00
9	1.3.03.01.01.0001.00009	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 6	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=45% s.d. 50% Fisik Konstruksi	m2	1.736.000,00
10	1.3.03.01.01.0001.00010	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 7	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=50 % s.d. 55% Fisik Konstruksi	m2	1.909.000,00
11	1.3.03.01.01.0001.00011	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 8	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=55 % s.d. 60% Fisik Konstruksi	m2	2.083.000,00
12	1.3.03.01.01.0001.00012	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 9	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=60% s.d. 65% Fisik Konstruksi	m2	2.257.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan			
1	1.3.03.01.01.0006.00001	1 m2 Pembangunan Gedung Negara - Sederhana	Pondasi Batu kali, beton K-175,Lantai ,Rangka Atap Kayu/Baja Ringan/Baja Konvensional , Atap Genteng , Kusen Kayu/Alumunium, Lantai Keramik Finishing 100%	m2	4.513.000,00
2	1.3.03.01.01.0006.00002	1 m2 Pembangunan Gedung Tidak Permanen	Pondasi Batu kali, beton K-175,Lantai ,Rangka Atap Kayu/Baja Ringan/Baja Konvensional , Atap Genteng , Kusen Kayu/Alumunium, Lantai Keramik Finishing 100%	m2	2.185.000,00
3	1.3.03.01.01.0006.00003	1 m2 Pembangunan Gedung Negara - Tidak Sederhana	Pondasi Foot Plate/Sumuran, beton K-225,Lantai ,Rangka Atap Baja Ringan/Baja Konvensional , Atap Bitumen ,Kusen Almunium, Lantai Granite Finishing 100%	m2	5.112.000,00
4	1.3.03.01.01.0006.00004	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 1	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi < 15% Fisik Konstruksi	m2	521.000,00
5	1.3.03.01.01.0006.00005	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 2	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=15 % s.d. 30% Fisik Konstruksi	m2	1.041.000,00
6	1.3.03.01.01.0006.00006	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 3	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=30% s.d. 35% Fisik Konstruksi	m2	1.215.000,00
7	1.3.03.01.01.0006.00007	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 4	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=35 % s.d. 40% Fisik Konstruksi	m2	1.389.000,00
8	1.3.03.01.01.0006.00008	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 5	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=40 % s.d. 45% Fisik Konstruksi	m2	1.562.000,00
9	1.3.03.01.01.0006.00009	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 6	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=45% s.d. 50% Fisik Konstruksi	m2	1.736.000,00
10	1.3.03.01.01.0006.00010	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 7	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=50 % s.d. 55% Fisik Konstruksi	m2	1.909.000,00
11	1.3.03.01.01.0006.00011	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 8	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=55 % s.d. 60% Fisik Konstruksi	m2	2.083.000,00
12	1.3.03.01.01.0006.00012	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 9	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=60% s.d. 65% Fisik Konstruksi	m2	2.257.000,00
	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			
1	1.3.03.01.01.0010.00001	1 m2 Pembangunan Gedung Negara - Sederhana	Pondasi Batu kali, beton K-175,Lantai ,Rangka Atap Kayu/Baja Ringan/Baja Konvensional , Atap Genteng , Kusen Kayu/Alumunium, Lantai Keramik Finishing 100%	m2	4.513.000,00
2	1.3.03.01.01.0010.00002	1 m2 Pembangunan Gedung Tidak Permanen	Pondasi Batu kali, beton K-175,Lantai ,Rangka Atap Kayu/Baja Ringan/Baja Konvensional , Atap Genteng , Kusen Kayu/Alumunium, Lantai Keramik Finishing 100%	m2	2.185.000,00
3	1.3.03.01.01.0010.00003	1 m2 Pembangunan Gedung Negara - Tidak Sederhana	Pondasi Foot Plate/Sumuran, beton K-225,Lantai ,Rangka Atap Baja Ringan/Baja Konvensional , Atap Bitumen ,Kusen Almunium, Lantai Granite Finishing 100%	m2	5.112.000,00
4	1.3.03.01.01.0010.00004	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 1	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi < 15% Fisik Konstruksi	m2	521.000,00
5	1.3.03.01.01.0010.00005	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 2	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=15 % s.d. 30% Fisik Konstruksi	m2	1.041.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
6	1.3.03.01.01.0010.00006	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 3	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=30% s.d. 35% Fisik Konstruksi	m2	1.215.000,00
7	1.3.03.01.01.0010.00007	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 4	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=35 % s.d. 40% Fisik Konstruksi	m2	1.389.000,00
8	1.3.03.01.01.0010.00008	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 5	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=40 % s.d. 45% Fisik Konstruksi	m2	1.562.000,00
9	1.3.03.01.01.0010.00009	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 6	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=45% s.d. 50% Fisik Konstruksi	m2	1.736.000,00
10	1.3.03.01.01.0010.00010	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 7	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=50 % s.d. 55% Fisik Konstruksi	m2	1.909.000,00
11	1.3.03.01.01.0010.00011	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 8	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=55 % s.d. 60% Fisik Konstruksi	m2	2.083.000,00
12	1.3.03.01.01.0010.00012	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 9	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=60% s.d. 65% Fisik Konstruksi	m2	2.257.000,00
	1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar			
1	1.3.03.01.01.0012.00001	1 m2 Pembangunan Gedung Negara - Sederhana	Pondasi Batu kali, beton K-175,Lantai ,Rangka Atap Kayu/Baja Ringan/Baja Konvensional , Atap Genteng , Kusen Kayu/Alumunium, Lantai Keramik Finishing 100%	m2	4.513.000,00
2	1.3.03.01.01.0012.00002	1 m2 Pembangunan Gedung Tidak Permanen	Pondasi Batu kali, beton K-175,Lantai ,Rangka Atap Kayu/Baja Ringan/Baja Konvensional , Atap Genteng , Kusen Kayu/Alumunium, Lantai Keramik Finishing 100%	m2	2.185.000,00
3	1.3.03.01.01.0012.00003	1 m2 Pembangunan Gedung Negara - Tidak Sederhana	Pondasi Foot Plate/Sumuran, beton K-225,Lantai ,Rangka Atap Baja Ringan/Baja Konvensional , Atap Bitumen ,Kusen Almunium, Lantai Granite Finishing 100%	m2	5.112.000,00
4	1.3.03.01.01.0012.00004	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 1	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi < 15% Fisik Konstruksi	m2	521.000,00
5	1.3.03.01.01.0012.00005	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 2	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=15 % s.d. 30% Fisik Konstruksi	m2	1.041.000,00
6	1.3.03.01.01.0012.00006	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 3	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=30% s.d. 35% Fisik Konstruksi	m2	1.215.000,00
7	1.3.03.01.01.0012.00007	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 4	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=35 % s.d. 40% Fisik Konstruksi	m2	1.389.000,00
8	1.3.03.01.01.0012.00008	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 5	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=40 % s.d. 45% Fisik Konstruksi	m2	1.562.000,00
9	1.3.03.01.01.0012.00009	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 6	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=45% s.d. 50% Fisik Konstruksi	m2	1.736.000,00
10	1.3.03.01.01.0012.00010	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 7	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=50 % s.d. 55% Fisik Konstruksi	m2	1.909.000,00
11	1.3.03.01.01.0012.00011	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 8	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=55 % s.d. 60% Fisik Konstruksi	m2	2.083.000,00
12	1.3.03.01.01.0012.00012	1 m2 Rehab Sedang/Berat Gedung Kriteria 9	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=60% s.d. 65% Fisik Konstruksi	m2	2.257.000,00
	1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir			
1	1.3.03.01.01.0033.00001	1 m2 Pembangunan Tempat parkir	Pondasi Batu kali, beton bertulang,Rangka Atap Baja Ringan, Atap Galvalum Lantai Rabat/Paving	m2	1.160.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
	1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III			
1	1.3.03.01.02.0003.00001	1 m2 Pembangunan Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Pondasi Batu kali, beton K-175,Lantai ,Rangka Atap Baja Ringan , Atap Bitumen ,Kusen Almunium, Lantai Granite Finishing 100%	m2	5.220.000,00
2	1.3.03.01.02.0003.00002	1 m2 Pembangunan Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	Pondasi Batu kali, beton K-175,Lantai ,Rangka Atap Baja Ringan , Atap Bitumen ,Kusen Almunium, Lantai Granite Finishing 100%	m2	5.050.000,00
3	1.3.03.01.02.0003.00003	1 m2 Pembangunan Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	Pondasi Batu kali, beton K-175,Lantai ,Rangka Atap Baja Ringan , Atap Metal ,Kusen Almunium, Lantai Keramik Finishing 100%	m2	3.980.000,00
	1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
	1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas			
	1.3.03.04.01.0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi			
1	1.3.03.04.01.0001.00001	1 m2 Pembangunan Tugu Batas	Pondasi Foot plate/Sumuran, beton bertulang ,Lantai Rabat ,Rangka Baja Konvensional Finishing ACP/ plester aci dan cat	m2	10.150.000,00
	1.3.03.04.01.0004	Pagar			
1	1.3.03.04.01.0004.00001	1 m' Pembangunan Pagar Permanen Sisi Depan Gedung Negara	Tinggi 1,5 m, Pondasi Batu Kali, Beton K-175, Batu Bata&Besi Hollow	m'	2.580.000,00
2	1.3.03.04.01.0004.00002	1 m' Pembangunan Pagar Permanen Sisi Samping Gedung Negara	Tinggi 2 m, Pondasi Batu Kali, Beton K-175, Batu Bata&Besi Hollow	m'	2.130.000,00
3	1.3.03.04.01.0004.00003	1 m' Pembangunan Pagar Permanen Sisi Belakang Gedung Negara	Tinggi 3 m, Pondasi Batu Kali, Beton K-175, Batu Bata&Besi Hollow	m'	2.310.000,00
4	1.3.03.04.01.0004.00004	1 m' Pembangunan Pagar Permanen Sisi Depan Rumah Negara	Tinggi 1,5 m, Pondasi Batu Kali, Beton K-175, Batu Bata&Besi Hollow	m'	2.450.000,00
5	1.3.03.04.01.0004.00005	1 m' Pembangunan Pagar Permanen Sisi Samping Rumah Negara	Tinggi 2 m, Pondasi Batu Kali, Beton K-175, Batu Bata&Besi Hollow	m'	1.440.000,00
6	1.3.03.04.01.0004.00006	1 m' Pembangunan Pagar Permanen Sisi Belakang Rumah Negara	Tinggi 2,5 m, Pondasi Batu Kali, Beton K-175, Batu Bata&Besi Hollow	m'	1.660.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	1.3.04.01	Jalan dan Jembatan			
	1.3.04.01.01	Jalan			
	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten			
1	1.3.04.01.01.0003.00001	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 3 meter	m'	753.000,00
2	1.3.04.01.01.0003.00002	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	1.009.000,00
3	1.3.04.01.01.0003.00003	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 4 meter	m'	1.107.000,00
4	1.3.04.01.01.0003.00004	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 5 meter	m'	1.303.000,00
5	1.3.04.01.01.0003.00005	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	1.401.000,00
6	1.3.04.01.01.0003.00006	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 3 meter	m'	609.000,00
7	1.3.04.01.01.0003.00007	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	711.000,00
8	1.3.04.01.01.0003.00008	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 4 meter	m'	813.000,00
9	1.3.04.01.01.0003.00009	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 5 meter	m'	1.016.000,00
10	1.3.04.01.01.0003.00010	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	1.117.000,00
11	1.3.04.01.01.0003.00011	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 3 meter	m'	762.000,00
12	1.3.04.01.01.0003.00012	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	889.000,00
13	1.3.04.01.01.0003.00013	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 4 meter	m'	1.016.000,00
14	1.3.04.01.01.0003.00014	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 5 meter	m'	1.270.000,00
15	1.3.04.01.01.0003.00015	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	1.397.000,00
16	1.3.04.01.01.0003.00016	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 3 meter	m'	1.919.000,00
17	1.3.04.01.01.0003.00017	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	2.238.000,00
18	1.3.04.01.01.0003.00018	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 4 meter	m'	2.558.000,00
19	1.3.04.01.01.0003.00019	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 5 meter	m'	3.198.000,00
20	1.3.04.01.01.0003.00020	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	3.518.000,00
21	1.3.04.01.01.0003.00021	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 3 meter	m'	2.558.000,00
22	1.3.04.01.01.0003.00022	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	2.985.000,00
23	1.3.04.01.01.0003.00023	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 4 meter	m'	3.411.000,00
24	1.3.04.01.01.0003.00024	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 5 meter	m'	4.264.000,00
25	1.3.04.01.01.0003.00025	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	4.690.000,00
26	1.3.04.01.01.0003.00026	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 3 meter	m'	891.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
27	1.3.04.01.01.0003.00027	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 3,5 meter	m'	1.040.000,00
28	1.3.04.01.01.0003.00028	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 4 meter	m'	1.188.000,00
29	1.3.04.01.01.0003.00029	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 5 meter	m'	1.485.000,00
30	1.3.04.01.01.0003.00030	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 5,5 meter	m'	1.634.000,00
31	1.3.04.01.01.0003.00031	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 3 meter	m'	972.000,00
32	1.3.04.01.01.0003.00032	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 3,5 meter	m'	1.134.000,00
33	1.3.04.01.01.0003.00033	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 4 meter	m'	1.296.000,00
34	1.3.04.01.01.0003.00034	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 5 meter	m'	1.620.000,00
35	1.3.04.01.01.0003.00035	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 5,5 meter	m'	1.782.000,00
36	1.3.04.01.01.0003.00036	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 3 meter	m'	950.000,00
37	1.3.04.01.01.0003.00037	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 3,5 meter	m'	1.108.000,00
38	1.3.04.01.01.0003.00038	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 4 meter	m'	1.267.000,00
39	1.3.04.01.01.0003.00039	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 5 meter	m'	1.583.000,00
40	1.3.04.01.01.0003.00040	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 5,5 meter	m'	1.742.000,00
41	1.3.04.01.01.0003.00041	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 6 meter	m'	1.900.000,00
42	1.3.04.01.01.0003.00042	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.1-2 m	m'	1.069.000,00
43	1.3.04.01.01.0003.00043	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.2-3 m	m'	2.045.000,00
44	1.3.04.01.01.0003.00044	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.3-4 m	m'	3.294.000,00
45	1.3.04.01.01.0003.00045	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.4-5 m	m'	5.290.000,00
46	1.3.04.01.01.0003.00046	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D40	m'	925.000,00
47	1.3.04.01.01.0003.00047	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D40 Tanpa Tutup	m'	588.000,00
48	1.3.04.01.01.0003.00048	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D60	m'	1.650.000,00
49	1.3.04.01.01.0003.00049	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D60 Tanpa Tutup	m'	1.188.000,00
50	1.3.04.01.01.0003.00050	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D80	m'	2.354.000,00
51	1.3.04.01.01.0003.00051	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D80 Tanpa tutup	m'	1.673.000,00
52	1.3.04.01.01.0003.00052	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 3 meter	m'	341.000,00
53	1.3.04.01.01.0003.00053	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	1.009.000,00
54	1.3.04.01.01.0003.00054	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 4 meter	m'	1.107.000,00
55	1.3.04.01.01.0003.00055	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 5 meter	m'	1.303.000,00
56	1.3.04.01.01.0003.00056	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	1.401.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
57	1.3.04.01.01.0003.00057	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 3 meter	m'	911.000,00
58	1.3.04.01.01.0003.00058	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	1.009.000,00
59	1.3.04.01.01.0003.00059	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 4 meter	m'	1.303.000,00
60	1.3.04.01.01.0003.00060	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 5 meter	m'	1.303.000,00
61	1.3.04.01.01.0003.00061	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	1.401.000,00
62	1.3.04.01.01.0003.00062	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 6 meter	m'	1.498.000,00
63	1.3.04.01.01.0003.00063	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 8 meter	m'	1.890.000,00
64	1.3.04.01.01.0003.00064	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 9 meter	m'	2.086.000,00
65	1.3.04.01.01.0003.00065	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 12 meter	m'	2.673.000,00
66	1.3.04.01.01.0003.00066	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 3 meter	m'	405.000,00
67	1.3.04.01.01.0003.00067	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	473.000,00
68	1.3.04.01.01.0003.00068	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 4 meter	m'	540.000,00
69	1.3.04.01.01.0003.00069	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 5 meter	m'	675.000,00
70	1.3.04.01.01.0003.00070	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	743.000,00
71	1.3.04.01.01.0003.00071	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 6 meter	m'	811.000,00
72	1.3.04.01.01.0003.00072	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 8 meter	m'	1.081.000,00
73	1.3.04.01.01.0003.00073	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 9 meter	m'	1.216.000,00
74	1.3.04.01.01.0003.00074	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 12 meter	m'	1.621.000,00
75	1.3.04.01.01.0003.00075	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 3 meter	m'	815.000,00
76	1.3.04.01.01.0003.00076	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	893.000,00
77	1.3.04.01.01.0003.00077	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 4 meter	m'	971.000,00
78	1.3.04.01.01.0003.00078	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 5 meter	m'	1.127.000,00
79	1.3.04.01.01.0003.00079	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	1.205.000,00
80	1.3.04.01.01.0003.00080	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 3 meter	m'	609.000,00
81	1.3.04.01.01.0003.00081	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	711.000,00
82	1.3.04.01.01.0003.00082	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 4 meter	m'	813.000,00
83	1.3.04.01.01.0003.00083	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 5 meter	m'	1.016.000,00
84	1.3.04.01.01.0003.00084	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	1.117.000,00
85	1.3.04.01.01.0003.00085	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 3 meter	m'	762.000,00
86	1.3.04.01.01.0003.00086	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	889.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
87	1.3.04.01.01.0003.00087	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 4 meter	m'	1.016.000,00
88	1.3.04.01.01.0003.00088	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 5 meter	m'	1.270.000,00
89	1.3.04.01.01.0003.00089	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	1.397.000,00
90	1.3.04.01.01.0003.00090	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 3 meter	m'	1.919.000,00
91	1.3.04.01.01.0003.00091	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	2.238.000,00
92	1.3.04.01.01.0003.00092	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 4 meter	m'	2.558.000,00
93	1.3.04.01.01.0003.00093	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 5 meter	m'	3.198.000,00
94	1.3.04.01.01.0003.00094	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	3.518.000,00
95	1.3.04.01.01.0003.00095	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 3 meter	m'	2.558.000,00
96	1.3.04.01.01.0003.00096	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	2.985.000,00
97	1.3.04.01.01.0003.00097	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 4 meter	m'	3.411.000,00
98	1.3.04.01.01.0003.00098	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 5 meter	m'	4.264.000,00
99	1.3.04.01.01.0003.00099	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	4.690.000,00
100	1.3.04.01.01.0003.00100	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 3 meter	m'	891.000,00
101	1.3.04.01.01.0003.00101	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 3,5 meter	m'	1.040.000,00
102	1.3.04.01.01.0003.00102	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 4 meter	m'	1.188.000,00
103	1.3.04.01.01.0003.00103	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 5 meter	m'	1.485.000,00
104	1.3.04.01.01.0003.00104	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 5,5 meter	m'	1.634.000,00
105	1.3.04.01.01.0003.00105	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 3 meter	m'	972.000,00
106	1.3.04.01.01.0003.00106	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 3,5 meter	m'	1.134.000,00
107	1.3.04.01.01.0003.00107	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 4 meter	m'	1.296.000,00
108	1.3.04.01.01.0003.00108	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 5 meter	m'	1.620.000,00
109	1.3.04.01.01.0003.00109	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 5,5 meter	m'	1.782.000,00
110	1.3.04.01.01.0003.00110	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 3 meter	m'	950.000,00
111	1.3.04.01.01.0003.00111	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 3,5 meter	m'	1.108.000,00
112	1.3.04.01.01.0003.00112	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 4 meter	m'	1.267.000,00
113	1.3.04.01.01.0003.00113	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 5 meter	m'	1.583.000,00
114	1.3.04.01.01.0003.00114	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 5,5 meter	m'	1.742.000,00
115	1.3.04.01.01.0003.00115	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 6 meter	m'	1.900.000,00
116	1.3.04.01.01.0003.00116	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.1-2 m	m'	1.069.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
117	1.3.04.01.01.0003.00117	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.2-3 m	m'	2.045.000,00
118	1.3.04.01.01.0003.00118	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.3-4 m	m'	3.294.000,00
119	1.3.04.01.01.0003.00119	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.4-5 m	m'	5.290.000,00
120	1.3.04.01.01.0003.00120	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D40	m'	925.000,00
121	1.3.04.01.01.0003.00121	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D40 Tanpa Tutup	m'	588.000,00
122	1.3.04.01.01.0003.00122	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D60	m'	1.650.000,00
123	1.3.04.01.01.0003.00123	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D60 Tanpa Tutup	m'	1.188.000,00
124	1.3.04.01.01.0003.00124	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D80	m'	2.354.000,00
125	1.3.04.01.01.0003.00125	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D80 Tanpa tutup	m'	1.673.000,00
126	1.3.04.01.01.0003.00126	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 3 meter	m'	376.000,00
127	1.3.04.01.01.0003.00127	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	439.000,00
128	1.3.04.01.01.0003.00128	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 4 meter	m'	501.000,00
129	1.3.04.01.01.0003.00129	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 5 meter	m'	627.000,00
130	1.3.04.01.01.0003.00130	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	689.000,00
131	1.3.04.01.01.0003.00131	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 3 meter	m'	1.068.000,00
132	1.3.04.01.01.0003.00132	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	1.189.000,00
133	1.3.04.01.01.0003.00133	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 4 meter	m'	1.309.000,00
134	1.3.04.01.01.0003.00134	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 5 meter	m'	1.549.000,00
135	1.3.04.01.01.0003.00135	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	1.670.000,00
136	1.3.04.01.01.0003.00136	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 6 meter	m'	1.790.000,00
137	1.3.04.01.01.0003.00137	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 8 meter	m'	2.271.000,00
138	1.3.04.01.01.0003.00138	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 9 meter	m'	2.511.000,00
139	1.3.04.01.01.0003.00139	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 12 meter	m'	3.233.000,00
140	1.3.04.01.01.0003.00140	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 3 meter	m'	472.000,00
141	1.3.04.01.01.0003.00141	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	551.000,00
142	1.3.04.01.01.0003.00142	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 4 meter	m'	630.000,00
143	1.3.04.01.01.0003.00143	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 5 meter	m'	787.000,00
144	1.3.04.01.01.0003.00144	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	866.000,00
145	1.3.04.01.01.0003.00145	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 6 meter	m'	945.000,00
146	1.3.04.01.01.0003.00146	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 8 meter	m'	1.259.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
147	1.3.04.01.01.0003.00147	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 9 meter	m'	1.417.000,00
148	1.3.04.01.01.0003.00148	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 12 meter	m'	1.889.000,00
149	1.3.04.01.01.0003.00149	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 3 meter	m'	843.000,00
150	1.3.04.01.01.0003.00150	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	925.000,00
151	1.3.04.01.01.0003.00151	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 4 meter	m'	1.008.000,00
152	1.3.04.01.01.0003.00152	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 5 meter	m'	1.173.000,00
153	1.3.04.01.01.0003.00153	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	1.256.000,00
154	1.3.04.01.01.0003.00154	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 3 meter	m'	609.000,00
155	1.3.04.01.01.0003.00155	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	711.000,00
156	1.3.04.01.01.0003.00156	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 4 meter	m'	813.000,00
157	1.3.04.01.01.0003.00157	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 5 meter	m'	1.016.000,00
158	1.3.04.01.01.0003.00158	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	1.117.000,00
159	1.3.04.01.01.0003.00159	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 3 meter	m'	762.000,00
160	1.3.04.01.01.0003.00160	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	889.000,00
161	1.3.04.01.01.0003.00161	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 4 meter	m'	1.016.000,00
162	1.3.04.01.01.0003.00162	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 5 meter	m'	1.270.000,00
163	1.3.04.01.01.0003.00163	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	1.397.000,00
164	1.3.04.01.01.0003.00164	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 3 meter	m'	1.919.000,00
165	1.3.04.01.01.0003.00165	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	2.238.000,00
166	1.3.04.01.01.0003.00166	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 4 meter	m'	2.558.000,00
167	1.3.04.01.01.0003.00167	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 5 meter	m'	3.198.000,00
168	1.3.04.01.01.0003.00168	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	3.518.000,00
169	1.3.04.01.01.0003.00169	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 3 meter	m'	2.558.000,00
170	1.3.04.01.01.0003.00170	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	2.985.000,00
171	1.3.04.01.01.0003.00171	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 4 meter	m'	3.411.000,00
172	1.3.04.01.01.0003.00172	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 5 meter	m'	4.264.000,00
173	1.3.04.01.01.0003.00173	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	4.690.000,00
174	1.3.04.01.01.0003.00174	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 3 meter	m'	891.000,00
175	1.3.04.01.01.0003.00175	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 3,5 meter	m'	1.040.000,00
176	1.3.04.01.01.0003.00176	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 4 meter	m'	1.188.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
177	1.3.04.01.01.0003.00177	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 5 meter	m'	1.485.000,00
178	1.3.04.01.01.0003.00178	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 5,5 meter	m'	1.634.000,00
179	1.3.04.01.01.0003.00179	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 3 meter	m'	972.000,00
180	1.3.04.01.01.0003.00180	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 3,5 meter	m'	1.134.000,00
181	1.3.04.01.01.0003.00181	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 4 meter	m'	1.296.000,00
182	1.3.04.01.01.0003.00182	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 5 meter	m'	1.620.000,00
183	1.3.04.01.01.0003.00183	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 5,5 meter	m'	1.782.000,00
184	1.3.04.01.01.0003.00184	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 3 meter	m'	950.000,00
185	1.3.04.01.01.0003.00185	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 3,5 meter	m'	1.108.000,00
186	1.3.04.01.01.0003.00186	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 4 meter	m'	1.267.000,00
187	1.3.04.01.01.0003.00187	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 5 meter	m'	1.583.000,00
188	1.3.04.01.01.0003.00188	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 5,5 meter	m'	1.742.000,00
189	1.3.04.01.01.0003.00189	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + HRS lebar jalan 6 meter	m'	1.900.000,00
190	1.3.04.01.01.0003.00190	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.1-2 m	m'	1.069.000,00
191	1.3.04.01.01.0003.00191	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.2-3 m	m'	2.045.000,00
192	1.3.04.01.01.0003.00192	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.3-4 m	m'	3.294.000,00
193	1.3.04.01.01.0003.00193	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.4-5 m	m'	5.290.000,00
194	1.3.04.01.01.0003.00194	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D40	m'	925.000,00
195	1.3.04.01.01.0003.00195	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D40 Tanpa Tutup	m'	588.000,00
196	1.3.04.01.01.0003.00196	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D60	m'	1.650.000,00
197	1.3.04.01.01.0003.00197	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D60 Tanpa Tutup	m'	1.188.000,00
198	1.3.04.01.01.0003.00198	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D80	m'	2.354.000,00
199	1.3.04.01.01.0003.00199	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	U Gutter D80 Tanpa tutup	m'	1.673.000,00
200	1.3.04.01.01.0003.00200	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 3 meter	m'	376.000,00
201	1.3.04.01.01.0003.00201	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	439.000,00
202	1.3.04.01.01.0003.00202	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 4 meter	m'	501.000,00
203	1.3.04.01.01.0003.00203	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 5 meter	m'	627.000,00
204	1.3.04.01.01.0003.00204	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen tanpa pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	689.000,00
205	1.3.04.01.01.0003.00205	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 3 meter	m'	1.767.000,00
206	1.3.04.01.01.0003.00206	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	2.004.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
207	1.3.04.01.01.0003.00207	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 4 meter	m'	2.241.000,00
208	1.3.04.01.01.0003.00208	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 5 meter	m'	2.714.000,00
209	1.3.04.01.01.0003.00209	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	2.951.000,00
210	1.3.04.01.01.0003.00210	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 6 meter	m'	3.187.000,00
211	1.3.04.01.01.0003.00211	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 8 meter	m'	4.134.000,00
212	1.3.04.01.01.0003.00212	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 9 meter	m'	4.608.000,00
213	1.3.04.01.01.0003.00213	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix dengan pendukung lebar jalan 12 meter	m'	6.028.000,00
214	1.3.04.01.01.0003.00214	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 3 meter	m'	1.184.000,00
215	1.3.04.01.01.0003.00215	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	1.381.000,00
216	1.3.04.01.01.0003.00216	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 4 meter	m'	1.579.000,00
217	1.3.04.01.01.0003.00217	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 5 meter	m'	1.973.000,00
218	1.3.04.01.01.0003.00218	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	2.171.000,00
219	1.3.04.01.01.0003.00219	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 6 meter	m'	2.368.000,00
220	1.3.04.01.01.0003.00220	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 8 meter	m'	3.157.000,00
221	1.3.04.01.01.0003.00221	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 9 meter	m'	3.552.000,00
222	1.3.04.01.01.0003.00222	Peningkatan Jalan Kabupaten Kolektor	Hot Mix tanpa pendukung lebar jalan 12 meter	m'	4.736.000,00
223	1.3.04.01.01.0003.00223	Pembangunan Jalan Kabupaten Kolektor	Telford lebar jalan 2,5 meter	m'	249.000,00
224	1.3.04.01.01.0003.00224	Pembangunan Jalan Kabupaten Kolektor	Telford lebar jalan 3 meter	m'	299.000,00
225	1.3.04.01.01.0003.00225	Pembangunan Jalan Kabupaten Kolektor	Telford lebar jalan 3,5 meter	m'	349.000,00
226	1.3.04.01.01.0003.00226	Pembangunan Jalan Kabupaten Kolektor	Telford lebar jalan 4 meter	m'	399.000,00
227	1.3.04.01.01.0003.00227	Pembangunan Jalan Kabupaten Kolektor	Galian Biasa	m3	36.000,00
228	1.3.04.01.01.0003.00228	Pembangunan Jalan Kabupaten Kolektor	Galian Batu	m3	100.000,00
229	1.3.04.01.01.0003.00229	Pembangunan Jalan Kabupaten Kolektor	Galian Ringan (Biasa + Batu)	m3	55.000,00
230	1.3.04.01.01.0003.00230	Pembangunan Jalan Kabupaten Kolektor	Galian Berat (Batu + Biasa)	m3	81.000,00
	1.3.04.01.01.0005	Jalan Desa			
1	1.3.04.01.01.0005.00001	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Arjosari	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
2	1.3.04.01.01.0005.00002	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Arjosari	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
3	1.3.04.01.01.0005.00003	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Arjosari	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
4	1.3.04.01.01.0005.00004	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Bandar	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
5	1.3.04.01.01.0005.00005	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Bandar	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
6	1.3.04.01.01.0005.00006	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Bandar	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
7	1.3.04.01.01.0005.00007	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Donorojo	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
8	1.3.04.01.01.0005.00008	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Donorojo	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
9	1.3.04.01.01.0005.00009	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Donorojo	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
10	1.3.04.01.01.0005.00010	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Kebonagung	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
11	1.3.04.01.01.0005.00011	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Kebonagung	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
12	1.3.04.01.01.0005.00012	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Kebonagung	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
13	1.3.04.01.01.0005.00013	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Nawangan	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
14	1.3.04.01.01.0005.00014	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Nawangan	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
15	1.3.04.01.01.0005.00015	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Nawangan	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
16	1.3.04.01.01.0005.00016	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Ngadirojo	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
17	1.3.04.01.01.0005.00017	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Ngadirojo	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
18	1.3.04.01.01.0005.00018	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Ngadirojo	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
19	1.3.04.01.01.0005.00019	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Pacitan	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
20	1.3.04.01.01.0005.00020	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Pacitan	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
21	1.3.04.01.01.0005.00021	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Pacitan	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
22	1.3.04.01.01.0005.00022	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Pringkuku	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
23	1.3.04.01.01.0005.00023	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Pringkuku	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
24	1.3.04.01.01.0005.00024	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Pringkuku	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
25	1.3.04.01.01.0005.00025	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Punung	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
26	1.3.04.01.01.0005.00026	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Punung	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
27	1.3.04.01.01.0005.00027	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Punung	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
28	1.3.04.01.01.0005.00028	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Sudimoro	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
29	1.3.04.01.01.0005.00029	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Sudimoro	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
30	1.3.04.01.01.0005.00030	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Sudimoro	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
31	1.3.04.01.01.0005.00031	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Tegalombo	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
32	1.3.04.01.01.0005.00032	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Tegalombo	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
33	1.3.04.01.01.0005.00033	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Tegalombo	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
34	1.3.04.01.01.0005.00034	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Tulakan	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
35	1.3.04.01.01.0005.00035	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Tulakan	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
36	1.3.04.01.01.0005.00036	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Tulakan	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
37	1.3.04.01.01.0005.00037	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Arjosari	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
38	1.3.04.01.01.0005.00038	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Arjosari	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
39	1.3.04.01.01.0005.00039	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Arjosari	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
40	1.3.04.01.01.0005.00040	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Bandar	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
41	1.3.04.01.01.0005.00041	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Bandar	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	140.000,00
42	1.3.04.01.01.0005.00042	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Bandar	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	153.000,00
43	1.3.04.01.01.0005.00043	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Donorojo	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
44	1.3.04.01.01.0005.00044	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Donorojo	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
45	1.3.04.01.01.0005.00045	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Donorojo	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
46	1.3.04.01.01.0005.00046	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Kebonagung	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
47	1.3.04.01.01.0005.00047	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Kebonagung	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
48	1.3.04.01.01.0005.00048	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Kebonagung	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
49	1.3.04.01.01.0005.00049	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Nawangan	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
50	1.3.04.01.01.0005.00050	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Nawangan	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	140.000,00
51	1.3.04.01.01.0005.00051	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Nawangan	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
52	1.3.04.01.01.0005.00052	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Ngadirojo	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
53	1.3.04.01.01.0005.00053	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Ngadirojo	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	140.000,00
54	1.3.04.01.01.0005.00054	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Ngadirojo	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
55	1.3.04.01.01.0005.00055	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Pacitan	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
56	1.3.04.01.01.0005.00056	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Pacitan	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
57	1.3.04.01.01.0005.00057	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Pacitan	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
58	1.3.04.01.01.0005.00058	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Pringkuku	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
59	1.3.04.01.01.0005.00059	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Pringkuku	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
60	1.3.04.01.01.0005.00060	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Pringkuku	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
61	1.3.04.01.01.0005.00061	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Punung	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
62	1.3.04.01.01.0005.00062	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Punung	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
63	1.3.04.01.01.0005.00063	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Punung	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
64	1.3.04.01.01.0005.00064	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Sudimoro	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
65	1.3.04.01.01.0005.00065	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Sudimoro	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	140.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
66	1.3.04.01.01.0005.00066	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Sudimoro	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
67	1.3.04.01.01.0005.00067	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Tegalombo	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
68	1.3.04.01.01.0005.00068	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Tegalombo	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	140.000,00
69	1.3.04.01.01.0005.00069	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Tegalombo	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
70	1.3.04.01.01.0005.00070	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Tulakan	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
71	1.3.04.01.01.0005.00071	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Tulakan	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
72	1.3.04.01.01.0005.00072	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Tulakan	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
73	1.3.04.01.01.0005.00073	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Arjosari	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	276.000,00
74	1.3.04.01.01.0005.00074	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Arjosari	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	304.000,00
75	1.3.04.01.01.0005.00075	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Arjosari	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	332.000,00
76	1.3.04.01.01.0005.00076	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Bandar	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	280.000,00
77	1.3.04.01.01.0005.00077	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Bandar	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	308.000,00
78	1.3.04.01.01.0005.00078	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Bandar	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	336.000,00
79	1.3.04.01.01.0005.00079	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Donorojo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	277.000,00
80	1.3.04.01.01.0005.00080	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Donorojo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	304.000,00
81	1.3.04.01.01.0005.00081	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Donorojo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	332.000,00
82	1.3.04.01.01.0005.00082	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Kebonagung	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	277.000,00
83	1.3.04.01.01.0005.00083	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Kebonagung	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	305.000,00
84	1.3.04.01.01.0005.00084	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Kebonagung	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	333.000,00
85	1.3.04.01.01.0005.00085	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Nawangan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	279.000,00
86	1.3.04.01.01.0005.00086	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Nawangan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	307.000,00
87	1.3.04.01.01.0005.00087	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Nawangan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	335.000,00
88	1.3.04.01.01.0005.00088	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Ngadirojo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	278.000,00
89	1.3.04.01.01.0005.00089	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Ngadirojo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	306.000,00
90	1.3.04.01.01.0005.00090	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Ngadirojo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	333.000,00
91	1.3.04.01.01.0005.00091	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Pacitan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	276.000,00
92	1.3.04.01.01.0005.00092	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Pacitan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	303.000,00
93	1.3.04.01.01.0005.00093	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Pacitan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	331.000,00
94	1.3.04.01.01.0005.00094	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Pringkuku	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	276.000,00
95	1.3.04.01.01.0005.00095	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Pringkuku	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	304.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
96	1.3.04.01.01.0005.00096	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Pringkuku	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	331.000,00
97	1.3.04.01.01.0005.00097	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Punung	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	276.000,00
98	1.3.04.01.01.0005.00098	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Punung	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	304.000,00
99	1.3.04.01.01.0005.00099	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Punung	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	332.000,00
100	1.3.04.01.01.0005.00100	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Sudimoro	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	278.000,00
101	1.3.04.01.01.0005.00101	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Sudimoro	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	306.000,00
102	1.3.04.01.01.0005.00102	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Sudimoro	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	334.000,00
103	1.3.04.01.01.0005.00103	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Tegalombo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	279.000,00
104	1.3.04.01.01.0005.00104	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Tegalombo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	306.000,00
105	1.3.04.01.01.0005.00105	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Tegalombo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	334.000,00
106	1.3.04.01.01.0005.00106	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Tulakan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	277.000,00
107	1.3.04.01.01.0005.00107	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Tulakan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	305.000,00
108	1.3.04.01.01.0005.00108	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Tulakan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	333.000,00
109	1.3.04.01.01.0005.00109	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Arjosari	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	275.000,00
110	1.3.04.01.01.0005.00110	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Arjosari	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	303.000,00
111	1.3.04.01.01.0005.00111	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Arjosari	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	330.000,00
112	1.3.04.01.01.0005.00112	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Bandar	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	286.000,00
113	1.3.04.01.01.0005.00113	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Bandar	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	315.000,00
114	1.3.04.01.01.0005.00114	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Bandar	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	343.000,00
115	1.3.04.01.01.0005.00115	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Donorojo	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	276.000,00
116	1.3.04.01.01.0005.00116	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Donorojo	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	304.000,00
117	1.3.04.01.01.0005.00117	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Donorojo	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	331.000,00
118	1.3.04.01.01.0005.00118	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Kebonagung	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	278.000,00
119	1.3.04.01.01.0005.00119	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Kebonagung	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	305.000,00
120	1.3.04.01.01.0005.00120	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Kebonagung	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	333.000,00
121	1.3.04.01.01.0005.00121	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Nawangan	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	284.000,00
122	1.3.04.01.01.0005.00122	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Nawangan	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	312.000,00
123	1.3.04.01.01.0005.00123	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Nawangan	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	340.000,00
124	1.3.04.01.01.0005.00124	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Ngadirojo	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	280.000,00
125	1.3.04.01.01.0005.00125	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Ngadirojo	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	308.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
126	1.3.04.01.01.0005.00126	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Ngadirojo	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	336.000,00
127	1.3.04.01.01.0005.00127	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Pacitan	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	273.000,00
128	1.3.04.01.01.0005.00128	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Pacitan	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	300.000,00
129	1.3.04.01.01.0005.00129	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Pacitan	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	328.000,00
130	1.3.04.01.01.0005.00130	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Pringkuku	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	274.000,00
131	1.3.04.01.01.0005.00131	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Pringkuku	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	301.000,00
132	1.3.04.01.01.0005.00132	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Pringkuku	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	329.000,00
133	1.3.04.01.01.0005.00133	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Punung	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	275.000,00
134	1.3.04.01.01.0005.00134	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Punung	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	303.000,00
135	1.3.04.01.01.0005.00135	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Punung	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	330.000,00
136	1.3.04.01.01.0005.00136	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Sudimoro	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	281.000,00
137	1.3.04.01.01.0005.00137	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Sudimoro	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	310.000,00
138	1.3.04.01.01.0005.00138	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Sudimoro	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	338.000,00
139	1.3.04.01.01.0005.00139	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Tegalombo	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	282.000,00
140	1.3.04.01.01.0005.00140	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Tegalombo	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	310.000,00
141	1.3.04.01.01.0005.00141	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Tegalombo	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	339.000,00
142	1.3.04.01.01.0005.00142	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Tulakan	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	278.000,00
143	1.3.04.01.01.0005.00143	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Tulakan	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	306.000,00
144	1.3.04.01.01.0005.00144	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Tulakan	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	334.000,00
145	1.3.04.01.01.0005.00145	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Arjosari	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	610.000,00
146	1.3.04.01.01.0005.00146	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Arjosari	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	671.000,00
147	1.3.04.01.01.0005.00147	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Arjosari	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	732.000,00
148	1.3.04.01.01.0005.00148	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Bandar	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	627.000,00
149	1.3.04.01.01.0005.00149	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Bandar	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	690.000,00
150	1.3.04.01.01.0005.00150	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Bandar	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	753.000,00
151	1.3.04.01.01.0005.00151	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Donorojo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	612.000,00
152	1.3.04.01.01.0005.00152	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Donorojo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	673.000,00
153	1.3.04.01.01.0005.00153	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Donorojo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	734.000,00
154	1.3.04.01.01.0005.00154	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Kebonagung	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	614.000,00
155	1.3.04.01.01.0005.00155	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Kebonagung	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	675.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
156	1.3.04.01.01.0005.00156	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Kebonagung	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	737.000,00
157	1.3.04.01.01.0005.00157	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Nawangan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	624.000,00
158	1.3.04.01.01.0005.00158	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Nawangan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	686.000,00
159	1.3.04.01.01.0005.00159	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Nawangan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	748.000,00
160	1.3.04.01.01.0005.00160	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Ngadirojo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	618.000,00
161	1.3.04.01.01.0005.00161	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Ngadirojo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	679.000,00
162	1.3.04.01.01.0005.00162	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Ngadirojo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	741.000,00
163	1.3.04.01.01.0005.00163	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Pacitan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	607.000,00
164	1.3.04.01.01.0005.00164	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Pacitan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	667.000,00
165	1.3.04.01.01.0005.00165	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Pacitan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	728.000,00
166	1.3.04.01.01.0005.00166	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Pringkuku	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	608.000,00
167	1.3.04.01.01.0005.00167	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Pringkuku	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	669.000,00
168	1.3.04.01.01.0005.00168	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Pringkuku	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	729.000,00
169	1.3.04.01.01.0005.00169	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Punung	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	610.000,00
170	1.3.04.01.01.0005.00170	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Punung	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	671.000,00
171	1.3.04.01.01.0005.00171	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Punung	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	732.000,00
172	1.3.04.01.01.0005.00172	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Sudimoro	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	620.000,00
173	1.3.04.01.01.0005.00173	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Sudimoro	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	682.000,00
174	1.3.04.01.01.0005.00174	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Sudimoro	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	744.000,00
175	1.3.04.01.01.0005.00175	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Tegalombo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	621.000,00
176	1.3.04.01.01.0005.00176	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Tegalombo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	683.000,00
177	1.3.04.01.01.0005.00177	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Tegalombo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	746.000,00
178	1.3.04.01.01.0005.00178	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Tulakan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	615.000,00
179	1.3.04.01.01.0005.00179	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Tulakan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	677.000,00
180	1.3.04.01.01.0005.00180	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Tulakan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	738.000,00
181	1.3.04.01.01.0005.00181	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Arjosari	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	10.952.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
182	1.3.04.01.01.0005.00182	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Arjosari	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.095.000,00
183	1.3.04.01.01.0005.00183	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Arjosari	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.692.000,00
184	1.3.04.01.01.0005.00184	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Bandar	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.226.000,00
185	1.3.04.01.01.0005.00185	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Bandar	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.278.000,00
186	1.3.04.01.01.0005.00186	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Bandar	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.935.000,00
187	1.3.04.01.01.0005.00187	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Donorojo	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	10.971.000,00
188	1.3.04.01.01.0005.00188	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Donorojo	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.108.000,00
189	1.3.04.01.01.0005.00189	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Donorojo	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.709.000,00
190	1.3.04.01.01.0005.00190	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Kebonagung	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.010.000,00
191	1.3.04.01.01.0005.00191	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Kebonagung	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.134.000,00
192	1.3.04.01.01.0005.00192	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Kebonagung	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.744.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
193	1.3.04.01.01.0005.00193	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Nawangan	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.167.000,00
194	1.3.04.01.01.0005.00194	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Nawangan	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.239.000,00
195	1.3.04.01.01.0005.00195	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Nawangan	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.883.000,00
196	1.3.04.01.01.0005.00196	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Ngadirojo	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.069.000,00
197	1.3.04.01.01.0005.00197	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Ngadirojo	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.173.000,00
198	1.3.04.01.01.0005.00198	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Ngadirojo	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.796.000,00
199	1.3.04.01.01.0005.00199	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Pacitan	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	10.893.000,00
200	1.3.04.01.01.0005.00200	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Pacitan	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.056.000,00
201	1.3.04.01.01.0005.00201	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Pacitan	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.640.000,00
202	1.3.04.01.01.0005.00202	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Pringkuku	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	10.912.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
203	1.3.04.01.01.0005.00203	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Pringkuku	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.069.000,00
204	1.3.04.01.01.0005.00204	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Pringkuku	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.657.000,00
205	1.3.04.01.01.0005.00205	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Punung	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	10.952.000,00
206	1.3.04.01.01.0005.00206	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Punung	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.095.000,00
207	1.3.04.01.01.0005.00207	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Punung	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.692.000,00
208	1.3.04.01.01.0005.00208	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Sudimoro	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.108.000,00
209	1.3.04.01.01.0005.00209	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Sudimoro	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.199.000,00
210	1.3.04.01.01.0005.00210	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Sudimoro	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.831.000,00
211	1.3.04.01.01.0005.00211	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Tegalombo	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.128.000,00
212	1.3.04.01.01.0005.00212	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Tegalombo	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.212.000,00
213	1.3.04.01.01.0005.00213	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Tegalombo	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.848.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
214	1.3.04.01.01.0005.00214	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Tulakan	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.030.000,00
215	1.3.04.01.01.0005.00215	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Tulakan	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.147.000,00
216	1.3.04.01.01.0005.00216	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Tulakan	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.761.000,00
217	1.3.04.01.01.0005.00217	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Arjosari	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	783.000,00
218	1.3.04.01.01.0005.00218	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Arjosari	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	842.000,00
219	1.3.04.01.01.0005.00219	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Arjosari	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	900.000,00
220	1.3.04.01.01.0005.00220	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Arjosari	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	843.000,00
221	1.3.04.01.01.0005.00221	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Arjosari	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	908.000,00
222	1.3.04.01.01.0005.00222	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Arjosari	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	972.000,00
223	1.3.04.01.01.0005.00223	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Bandar	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	793.000,00
224	1.3.04.01.01.0005.00224	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Bandar	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	852.000,00
225	1.3.04.01.01.0005.00225	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Bandar	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	912.000,00
226	1.3.04.01.01.0005.00226	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Bandar	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	850.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
227	1.3.04.01.01.0005.00227	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Bandar	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	915.000,00
228	1.3.04.01.01.0005.00228	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Bandar	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	980.000,00
229	1.3.04.01.01.0005.00229	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Donorojo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	784.000,00
230	1.3.04.01.01.0005.00230	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Donorojo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	843.000,00
231	1.3.04.01.01.0005.00231	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Donorojo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	901.000,00
232	1.3.04.01.01.0005.00232	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Donorojo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	844.000,00
233	1.3.04.01.01.0005.00233	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Donorojo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	908.000,00
234	1.3.04.01.01.0005.00234	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Donorojo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	973.000,00
235	1.3.04.01.01.0005.00235	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Kebonagung	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	785.000,00
236	1.3.04.01.01.0005.00236	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Kebonagung	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	844.000,00
237	1.3.04.01.01.0005.00237	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Kebonagung	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	903.000,00
238	1.3.04.01.01.0005.00238	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Kebonagung	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	845.000,00
239	1.3.04.01.01.0005.00239	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Kebonagung	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	909.000,00
240	1.3.04.01.01.0005.00240	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Kebonagung	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	974.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
241	1.3.04.01.01.0005.00241	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Nawangan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	791.000,00
242	1.3.04.01.01.0005.00242	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Nawangan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	850.000,00
243	1.3.04.01.01.0005.00243	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Nawangan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	909.000,00
244	1.3.04.01.01.0005.00244	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Nawangan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	849.000,00
245	1.3.04.01.01.0005.00245	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Nawangan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	914.000,00
246	1.3.04.01.01.0005.00246	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Nawangan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	978.000,00
247	1.3.04.01.01.0005.00247	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Ngadirojo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	787.000,00
248	1.3.04.01.01.0005.00248	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Ngadirojo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	846.000,00
249	1.3.04.01.01.0005.00249	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Ngadirojo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	905.000,00
250	1.3.04.01.01.0005.00250	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Ngadirojo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	846.000,00
251	1.3.04.01.01.0005.00251	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Ngadirojo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	911.000,00
252	1.3.04.01.01.0005.00252	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Ngadirojo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	975.000,00
253	1.3.04.01.01.0005.00253	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pacitan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	781.000,00
254	1.3.04.01.01.0005.00254	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pacitan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	839.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
255	1.3.04.01.01.0005.00255	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pacitan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	898.000,00
256	1.3.04.01.01.0005.00256	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pacitan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	842.000,00
257	1.3.04.01.01.0005.00257	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pacitan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	906.000,00
258	1.3.04.01.01.0005.00258	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pacitan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	971.000,00
259	1.3.04.01.01.0005.00259	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pringkuku	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	782.000,00
260	1.3.04.01.01.0005.00260	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pringkuku	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	840.000,00
261	1.3.04.01.01.0005.00261	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pringkuku	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	899.000,00
262	1.3.04.01.01.0005.00262	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pringkuku	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	843.000,00
263	1.3.04.01.01.0005.00263	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pringkuku	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	907.000,00
264	1.3.04.01.01.0005.00264	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pringkuku	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	971.000,00
265	1.3.04.01.01.0005.00265	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Punung	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	783.000,00
266	1.3.04.01.01.0005.00266	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Punung	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	842.000,00
267	1.3.04.01.01.0005.00267	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Punung	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	900.000,00
268	1.3.04.01.01.0005.00268	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Punung	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	843.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
269	1.3.04.01.01.0005.00269	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Punung	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	908.000,00
270	1.3.04.01.01.0005.00270	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Punung	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	972.000,00
271	1.3.04.01.01.0005.00271	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Sudimoro	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	789.000,00
272	1.3.04.01.01.0005.00272	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Sudimoro	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	848.000,00
273	1.3.04.01.01.0005.00273	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Sudimoro	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	907.000,00
274	1.3.04.01.01.0005.00274	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Sudimoro	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	847.000,00
275	1.3.04.01.01.0005.00275	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Sudimoro	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	912.000,00
276	1.3.04.01.01.0005.00276	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Sudimoro	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	977.000,00
277	1.3.04.01.01.0005.00277	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tegalombo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	789.000,00
278	1.3.04.01.01.0005.00278	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tegalombo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	848.000,00
279	1.3.04.01.01.0005.00279	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tegalombo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	907.000,00
280	1.3.04.01.01.0005.00280	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tegalombo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	847.000,00
281	1.3.04.01.01.0005.00281	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tegalombo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	912.000,00
282	1.3.04.01.01.0005.00282	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tegalombo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	977.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
283	1.3.04.01.01.0005.00283	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tulakan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	786.000,00
284	1.3.04.01.01.0005.00284	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tulakan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	845.000,00
285	1.3.04.01.01.0005.00285	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tulakan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	903.000,00
286	1.3.04.01.01.0005.00286	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tulakan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	845.000,00
287	1.3.04.01.01.0005.00287	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tulakan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	910.000,00
288	1.3.04.01.01.0005.00288	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tulakan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	974.000,00
289	1.3.04.01.01.0005.00289	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Arjosari	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	345.000,00
290	1.3.04.01.01.0005.00290	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Arjosari	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	724.000,00
291	1.3.04.01.01.0005.00291	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Arjosari	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.843.000,00
292	1.3.04.01.01.0005.00292	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Arjosari	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.265.000,00
293	1.3.04.01.01.0005.00293	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Arjosari	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.680.000,00
294	1.3.04.01.01.0005.00294	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Bandar	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	357.000,00
295	1.3.04.01.01.0005.00295	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Bandar	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	749.000,00
296	1.3.04.01.01.0005.00296	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Bandar	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.908.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
297	1.3.04.01.01.0005.00297	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Bandar	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.380.000,00
298	1.3.04.01.01.0005.00298	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Bandar	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.881.000,00
299	1.3.04.01.01.0005.00299	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Donorojo	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	346.000,00
300	1.3.04.01.01.0005.00300	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Donorojo	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	725.000,00
301	1.3.04.01.01.0005.00301	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Donorojo	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.848.000,00
302	1.3.04.01.01.0005.00302	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Donorojo	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.273.000,00
303	1.3.04.01.01.0005.00303	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Donorojo	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.694.000,00
304	1.3.04.01.01.0005.00304	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Kebonagung	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	347.000,00
305	1.3.04.01.01.0005.00305	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Kebonagung	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	729.000,00
306	1.3.04.01.01.0005.00306	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Kebonagung	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.857.000,00
307	1.3.04.01.01.0005.00307	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Kebonagung	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.289.000,00
308	1.3.04.01.01.0005.00308	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Kebonagung	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.723.000,00
309	1.3.04.01.01.0005.00309	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Nawangan	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	354.000,00
310	1.3.04.01.01.0005.00310	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Nawangan	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	743.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
311	1.3.04.01.01.0005.00311	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Nawangan	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.894.000,00
312	1.3.04.01.01.0005.00312	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Nawangan	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.355.000,00
313	1.3.04.01.01.0005.00313	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Nawangan	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.838.000,00
314	1.3.04.01.01.0005.00314	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Ngadirojo	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	350.000,00
315	1.3.04.01.01.0005.00315	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Ngadirojo	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	734.000,00
316	1.3.04.01.01.0005.00316	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Ngadirojo	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.871.000,00
317	1.3.04.01.01.0005.00317	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Ngadirojo	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.314.000,00
318	1.3.04.01.01.0005.00318	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Ngadirojo	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.766.000,00
319	1.3.04.01.01.0005.00319	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pacitan	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	342.000,00
320	1.3.04.01.01.0005.00320	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pacitan	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	718.000,00
321	1.3.04.01.01.0005.00321	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pacitan	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.829.000,00
322	1.3.04.01.01.0005.00322	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pacitan	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.240.000,00
323	1.3.04.01.01.0005.00323	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pacitan	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.637.000,00
324	1.3.04.01.01.0005.00324	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pringkuku	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	343.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
325	1.3.04.01.01.0005.00325	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pringkuku	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	720.000,00
326	1.3.04.01.01.0005.00326	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pringkuku	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.834.000,00
327	1.3.04.01.01.0005.00327	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pringkuku	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.248.000,00
328	1.3.04.01.01.0005.00328	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pringkuku	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.651.000,00
329	1.3.04.01.01.0005.00329	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Punung	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	345.000,00
330	1.3.04.01.01.0005.00330	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Punung	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	724.000,00
331	1.3.04.01.01.0005.00331	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Punung	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.843.000,00
332	1.3.04.01.01.0005.00332	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Punung	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.265.000,00
333	1.3.04.01.01.0005.00333	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Punung	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.680.000,00
334	1.3.04.01.01.0005.00334	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Sudimoro	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	352.000,00
335	1.3.04.01.01.0005.00335	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Sudimoro	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	738.000,00
336	1.3.04.01.01.0005.00336	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Sudimoro	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.880.000,00
337	1.3.04.01.01.0005.00337	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Sudimoro	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.331.000,00
338	1.3.04.01.01.0005.00338	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Sudimoro	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.795.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
339	1.3.04.01.01.0005.00339	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tegalombo	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	352.000,00
340	1.3.04.01.01.0005.00340	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tegalombo	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	740.000,00
341	1.3.04.01.01.0005.00341	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tegalombo	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.885.000,00
342	1.3.04.01.01.0005.00342	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tegalombo	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.339.000,00
343	1.3.04.01.01.0005.00343	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tegalombo	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.809.000,00
344	1.3.04.01.01.0005.00344	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tulakan	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	348.000,00
345	1.3.04.01.01.0005.00345	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tulakan	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	731.000,00
346	1.3.04.01.01.0005.00346	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tulakan	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.862.000,00
347	1.3.04.01.01.0005.00347	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tulakan	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.298.000,00
348	1.3.04.01.01.0005.00348	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tulakan	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.737.000,00
	1.3.04.01.02	Jembatan			
	1.3.04.01.02.0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten			
1	1.3.04.01.02.0003.00001	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan gantung Tipe I Pj=25m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	11.711.000,00
2	1.3.04.01.02.0003.00002	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan gantung Tipe I Pj=50m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	10.897.000,00
3	1.3.04.01.02.0003.00003	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan gantung Tipe I Pj=100m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	10.757.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	1.3.04.01.02.0003.00004	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan gantung Tipe I Pj=25m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	11.711.000,00
5	1.3.04.01.02.0003.00005	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan gantung Tipe I Pj=50m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	10.897.000,00
6	1.3.04.01.02.0003.00006	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan gantung Tipe I Pj=100m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	10.757.000,00
7	1.3.04.01.02.0003.00007	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan gantung Tipe I Pj=25m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	11.711.000,00
8	1.3.04.01.02.0003.00008	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan gantung Tipe I Pj=50m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	10.897.000,00
9	1.3.04.01.02.0003.00009	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan gantung Tipe I Pj=100m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	10.757.000,00
10	1.3.04.01.02.0003.00010	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan gantung Tipe I Pj=25m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	11.711.000,00
11	1.3.04.01.02.0003.00011	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan gantung Tipe I Pj=50m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	10.757.000,00
12	1.3.04.01.02.0003.00012	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan gantung Tipe I Pj=100m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	11.711.000,00
13	1.3.04.01.02.0003.00013	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan gantung Tipe I Pj=25m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	11.711.000,00
14	1.3.04.01.02.0003.00014	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan gantung Tipe I Pj=50m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	10.897.000,00
15	1.3.04.01.02.0003.00015	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan gantung Tipe I Pj=100m Lb=1,5m Tanpa Bangunan Pelengkap	m2	10.757.000,00
16	1.3.04.01.02.0003.00016	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) jembatan pada jalan kabupaten arteri	Jembatan gantung Tipe I Pj=25m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	13.398.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
17	1.3.04.01.02.0003.00017	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan gantung Tipe II Pj=50m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	11.740.000,00
18	1.3.04.01.02.0003.00018	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan gantung Tipe III Pj=100m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	11.178.000,00
19	1.3.04.01.02.0003.00019	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan gantung Tipe I Pj=25m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	13.398.000,00
20	1.3.04.01.02.0003.00020	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan gantung Tipe II Pj=50m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	11.740.000,00
21	1.3.04.01.02.0003.00021	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan gantung Tipe III Pj=100m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	11.178.000,00
22	1.3.04.01.02.0003.00022	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan gantung Tipe I Pj=25m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	13.398.000,00
23	1.3.04.01.02.0003.00023	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan gantung Tipe II Pj=50m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	11.740.000,00
24	1.3.04.01.02.0003.00024	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan gantung Tipe III Pj=100m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	11.178.000,00
25	1.3.04.01.02.0003.00025	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan gantung Tipe I Pj=25m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	13.398.000,00
26	1.3.04.01.02.0003.00026	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan gantung Tipe II Pj=50m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	11.740.000,00
27	1.3.04.01.02.0003.00027	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan gantung Tipe III Pj=100m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	11.178.000,00
28	1.3.04.01.02.0003.00028	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan gantung Tipe I Pj=25m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	13.398.000,00
29	1.3.04.01.02.0003.00029	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan gantung Tipe II Pj=50m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	11.740.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
30	1.3.04.01.02.0003.00030	Pembangunan Jembatan Gantung (Lantai Bordes)Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan gantung Tipe III Pj=100m Lb=1,5m Dengan Bangunan Pelengkap	m2	11.178.000,00
31	1.3.04.01.02.0003.00031	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Plat Tipe I Pj=2m Lb=6m Tg=2m	m2	5.432.000,00
32	1.3.04.01.02.0003.00032	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Plat Tipe II Pj=3m Lb=6m Tg=3m	m2	6.009.000,00
33	1.3.04.01.02.0003.00033	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Plat Tipe III Pj=4m Lb=6m Tg=4m	m2	6.246.000,00
34	1.3.04.01.02.0003.00034	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Plat Tipe I Pj=2m Lb=6m Tg=2m	m2	5.432.000,00
35	1.3.04.01.02.0003.00035	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Plat Tipe II Pj=3m Lb=6m Tg=3m	m2	6.009.000,00
36	1.3.04.01.02.0003.00036	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Plat Tipe III Pj=4m Lb=6m Tg=4m	m2	6.246.000,00
37	1.3.04.01.02.0003.00037	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Plat Tipe I Pj=2m Lb=6m Tg=2m	m2	5.432.000,00
38	1.3.04.01.02.0003.00038	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Plat Tipe II Pj=3m Lb=6m Tg=3m	m2	6.009.000,00
39	1.3.04.01.02.0003.00039	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Plat Tipe III Pj=4m Lb=6m Tg=4m	m2	6.246.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
40	1.3.04.01.02.0003.00040	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Plat Tipe I Pj=2m Lb=6m Tg=2m	m2	5.432.000,00
41	1.3.04.01.02.0003.00041	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Plat Tipe II Pj=3m Lb=6m Tg=3m	m2	6.009.000,00
42	1.3.04.01.02.0003.00042	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Plat Tipe III Pj=4m Lb=6m Tg=4m	m2	6.246.000,00
43	1.3.04.01.02.0003.00043	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Plat Tipe I Pj=2m Lb=6m Tg=2m	m2	5.432.000,00
44	1.3.04.01.02.0003.00044	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Plat Tipe II Pj=3m Lb=6m Tg=3m	m2	6.009.000,00
45	1.3.04.01.02.0003.00045	Pembangunan Jembatan Plat Beton Tb=25cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Plat Tipe III Pj=4m Lb=6m Tg=4m	m2	6.246.000,00
46	1.3.04.01.02.0003.00046	Pembangunan Jembatan Plat Beton Balok T Tb=20cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Plat Balok T Tipe I Pj=5m Lb=6m Tg=2m	m2	5.339.000,00
47	1.3.04.01.02.0003.00047	Pembangunan Jembatan Plat Beton Balok T Tb=20cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Plat Balok T Tipe II Pj=6m Lb=6m Tg=3m	m2	5.725.000,00
48	1.3.04.01.02.0003.00048	Pembangunan Jembatan Plat Beton Balok T Tb=20cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Plat Balok T Tipe I Pj=5m Lb=6m Tg=2m	m2	5.339.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
49	1.3.04.01.02.0003.00049	Pembangunan Jembatan Plat Beton Balok T Tb=20cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Plat Balok T Tipe II Pj=6m Lb=6m Tg=3m	m2	5.725.000,00
50	1.3.04.01.02.0003.00050	Pembangunan Jembatan Plat Beton Balok T Tb=20cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Plat Balok T Tipe I Pj=5m Lb=6m Tg=2m	m2	5.339.000,00
51	1.3.04.01.02.0003.00051	Pembangunan Jembatan Plat Beton Balok T Tb=20cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Plat Balok T Tipe II Pj=6m Lb=6m Tg=3m	m2	5.725.000,00
52	1.3.04.01.02.0003.00052	Pembangunan Jembatan Plat Beton Balok T Tb=20cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Plat Balok T Tipe I Pj=5m Lb=6m Tg=2m	m2	5.339.000,00
53	1.3.04.01.02.0003.00053	Pembangunan Jembatan Plat Beton Balok T Tb=20cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Plat Balok T Tipe II Pj=6m Lb=6m Tg=3m	m2	5.725.000,00
54	1.3.04.01.02.0003.00054	Pembangunan Jembatan Plat Beton Balok T Tb=20cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Plat Balok T Tipe I Pj=5m Lb=6m Tg=2m	m2	5.339.000,00
55	1.3.04.01.02.0003.00055	Pembangunan Jembatan Plat Beton Balok T Tb=20cm (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Plat Balok T Tipe II Pj=6m Lb=6m Tg=3m	m2	5.725.000,00
56	1.3.04.01.02.0003.00056	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=6m Lb=4m Tg=5m	m2	8.873.000,00
57	1.3.04.01.02.0003.00057	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe II Pj=12m Lb=5m Tg=5m	m2	10.781.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
58	1.3.04.01.02.0003.00058	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=6m Lb=4m Tg=5m	m2	8.873.000,00
59	1.3.04.01.02.0003.00059	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe II Pj=12m Lb=5m Tg=5m	m2	10.781.000,00
60	1.3.04.01.02.0003.00060	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=6m Lb=4m Tg=5m	m2	8.873.000,00
61	1.3.04.01.02.0003.00061	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe II Pj=12m Lb=5m Tg=5m	m2	10.781.000,00
62	1.3.04.01.02.0003.00062	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=6m Lb=4m Tg=5m	m2	8.873.000,00
63	1.3.04.01.02.0003.00063	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe II Pj=12m Lb=5m Tg=5m	m2	10.781.000,00
64	1.3.04.01.02.0003.00064	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=6m Lb=4m Tg=5m	m2	8.873.000,00
65	1.3.04.01.02.0003.00065	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Menerus Pasangan Batu) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe II Pj=12m Lb=5m Tg=5m	m2	10.781.000,00
66	1.3.04.01.02.0003.00066	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=6m Lb=4m Tg=5m	m2	9.031.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
67	1.3.04.01.02.0003.00067	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe II Pj=12m Lb=5m Tg=5m	m2	10.279.000,00
68	1.3.04.01.02.0003.00068	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=6m Lb=4m Tg=5m	m2	9.031.000,00
69	1.3.04.01.02.0003.00069	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe II Pj=12m Lb=5m Tg=5m	m2	10.279.000,00
70	1.3.04.01.02.0003.00070	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=6m Lb=4m Tg=5m	m2	9.031.000,00
71	1.3.04.01.02.0003.00071	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe II Pj=12m Lb=5m Tg=5m	m2	10.279.000,00
72	1.3.04.01.02.0003.00072	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=6m Lb=4m Tg=5m	m2	9.031.000,00
73	1.3.04.01.02.0003.00073	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe II Pj=12m Lb=5m Tg=5m	m2	10.279.000,00
74	1.3.04.01.02.0003.00074	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=6m Lb=4m Tg=5m	m2	9.031.000,00
75	1.3.04.01.02.0003.00075	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe II Pj=12m Lb=5m Tg=5m	m2	10.279.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
76	1.3.04.01.02.0003.00076	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=12m Lb=4m Tg=5m	m2	9.140.000,00
77	1.3.04.01.02.0003.00077	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe IIPj=12m Lb=6m Tg=5m	m2	11.179.000,00
78	1.3.04.01.02.0003.00078	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=12m Lb=4m Tg=5m	m2	9.140.000,00
79	1.3.04.01.02.0003.00079	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe IIPj=12m Lb=6m Tg=5m	m2	11.179.000,00
80	1.3.04.01.02.0003.00080	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=12m Lb=4m Tg=5m	m2	9.140.000,00
81	1.3.04.01.02.0003.00081	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe IIPj=12m Lb=6m Tg=5m	m2	11.179.000,00
82	1.3.04.01.02.0003.00082	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=12m Lb=4m Tg=5m	m2	9.140.000,00
83	1.3.04.01.02.0003.00083	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe IIPj=12m Lb=6m Tg=5m	m2	11.179.000,00
84	1.3.04.01.02.0003.00084	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe I Pj=12m Lb=4m Tg=5m	m2	9.140.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
85	1.3.04.01.02.0003.00085	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Baja WF (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Gelagar Komposit Baja WF Tipe IIPj=12m Lb=6m Tg=5m	m2	11.179.000,00
86	1.3.04.01.02.0003.00086	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 25m (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe I Pj=25m Lb=4m Tg=5m	m2	28.067.000,00
87	1.3.04.01.02.0003.00087	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 25m (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe IIPj=40m Lb=6m Tg=5m	m2	40.877.000,00
88	1.3.04.01.02.0003.00088	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 25m (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe I Pj=25m Lb=4m Tg=5m	m2	28.067.000,00
89	1.3.04.01.02.0003.00089	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 25m (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe IIPj=40m Lb=6m Tg=5m	m2	40.877.000,00
90	1.3.04.01.02.0003.00090	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 25m (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe I Pj=25m Lb=4m Tg=5m	m2	28.067.000,00
91	1.3.04.01.02.0003.00091	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 25m (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe IIPj=40m Lb=6m Tg=5m	m2	40.877.000,00
92	1.3.04.01.02.0003.00092	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 25m (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe I Pj=25m Lb=4m Tg=5m	m2	28.067.000,00
93	1.3.04.01.02.0003.00093	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 25m (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe IIPj=40m Lb=6m Tg=5m	m2	40.877.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
94	1.3.04.01.02.0003.00094	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 25m (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe I Pj=25m Lb=4m Tg=5m	m2	28.067.000,00
95	1.3.04.01.02.0003.00095	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 25m (Pondasi Sumuran Beton Bertulang) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe IIPj=40m Lb=6m Tg=5m	m2	40.877.000,00
96	1.3.04.01.02.0003.00096	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 40m (Pondasi Tiang Pancang / Bore Pile Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe I Pj=25m Lb=4m Tg=5m	m2	44.537.000,00
97	1.3.04.01.02.0003.00097	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 40m (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe IIPj=40m Lb=6m Tg=5m	m2	52.052.000,00
98	1.3.04.01.02.0003.00098	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 40m (Pondasi Tiang Pancang / Bore Pile Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe I Pj=25m Lb=4m Tg=5m	m2	44.537.000,00
99	1.3.04.01.02.0003.00099	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 40m (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe IIPj=40m Lb=6m Tg=5m	m2	52.052.000,00
100	1.3.04.01.02.0003.00100	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 40m (Pondasi Tiang Pancang / Bore Pile Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe I Pj=25m Lb=4m Tg=5m	m2	44.537.000,00
101	1.3.04.01.02.0003.00101	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 40m (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe IIPj=40m Lb=6m Tg=5m	m2	52.052.000,00
102	1.3.04.01.02.0003.00102	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 40m (Pondasi Tiang Pancang / Bore Pile Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe I Pj=25m Lb=4m Tg=5m	m2	44.537.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
103	1.3.04.01.02.0003.00103	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 40m (Pondasi Tiang Pancang Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Bernilai Strategis	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe IIPj=40m Lb=6m Tg=5m	m2	52.052.000,00
104	1.3.04.01.02.0003.00104	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 40m (Pondasi Tiang Pancang / Bore Pile Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe I Pj=25m Lb=4m Tg=5m	m2	44.537.000,00
105	1.3.04.01.02.0003.00105	Pembangunan Jembatan Gelagar PCI Girder 40m (Pondasi Tiang Pancang / Bore Pile Beton) Jembatan pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan Gelagar PCI Girder Tipe IIPj=40m Lb=6m Tg=5m	m2	52.052.000,00
	1.3.04.02	Bangunan Air			
	1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi			
	1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi			
1	1.3.04.02.01.0002.00001	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 3 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	110.272.000,00
2	1.3.04.02.01.0002.00002	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 4 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	122.273.000,00
3	1.3.04.02.01.0002.00003	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 5 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	135.113.000,00
4	1.3.04.02.01.0002.00004	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 6 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	145.372.000,00
5	1.3.04.02.01.0002.00005	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 7 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	155.630.000,00
6	1.3.04.02.01.0002.00006	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 8 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	165.889.000,00
7	1.3.04.02.01.0002.00007	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 9 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	176.148.000,00
8	1.3.04.02.01.0002.00008	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 10 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	186.406.000,00
9	1.3.04.02.01.0002.00009	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 11 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	196.665.000,00
10	1.3.04.02.01.0002.00010	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 12 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	206.923.000,00
11	1.3.04.02.01.0002.00011	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 13 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	217.182.000,00
12	1.3.04.02.01.0002.00012	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 14 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	227.441.000,00
13	1.3.04.02.01.0002.00013	1 Unit Pembangunan Bendung	Lebar 15 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	237.699.000,00
14	1.3.04.02.01.0002.00014	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 3 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	66.163.200,00
15	1.3.04.02.01.0002.00015	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 4 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	73.363.800,00
16	1.3.04.02.01.0002.00016	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 5 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	81.067.800,00
17	1.3.04.02.01.0002.00017	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 6 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	87.223.200,00
18	1.3.04.02.01.0002.00018	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 7 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	93.378.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
19	1.3.04.02.01.0002.00019	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 8 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	99.533.400,00
20	1.3.04.02.01.0002.00020	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 9 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	105.688.800,00
21	1.3.04.02.01.0002.00021	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 10 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	111.843.600,00
22	1.3.04.02.01.0002.00022	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 11 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	117.999.000,00
23	1.3.04.02.01.0002.00023	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 12 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	124.153.800,00
24	1.3.04.02.01.0002.00024	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 13 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	130.309.200,00
25	1.3.04.02.01.0002.00025	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 14 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	136.464.600,00
26	1.3.04.02.01.0002.00026	1 Unit Peningkatan Bendung	Lebar 15 meter, konstruksi pasangan batu dengan pintu pengambilan	Unit	142.619.400,00
27	1.3.04.02.01.0002.00027	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 3 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	44.108.800,00
28	1.3.04.02.01.0002.00028	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 3 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	88.217.600,00
29	1.3.04.02.01.0002.00029	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 4 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	48.909.200,00
30	1.3.04.02.01.0002.00030	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 4 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	97.818.400,00
31	1.3.04.02.01.0002.00031	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 5 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	54.045.200,00
32	1.3.04.02.01.0002.00032	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 5 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	108.090.400,00
33	1.3.04.02.01.0002.00033	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 6 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	58.148.800,00
34	1.3.04.02.01.0002.00034	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 6 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	116.297.600,00
35	1.3.04.02.01.0002.00035	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 7 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	62.252.000,00
36	1.3.04.02.01.0002.00036	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 7 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	124.504.000,00
37	1.3.04.02.01.0002.00037	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 8 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	66.355.600,00
38	1.3.04.02.01.0002.00038	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 8 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	132.711.200,00
39	1.3.04.02.01.0002.00039	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 9 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	70.459.200,00
40	1.3.04.02.01.0002.00040	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 9 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	140.918.400,00
41	1.3.04.02.01.0002.00041	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 10 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	74.562.400,00
42	1.3.04.02.01.0002.00042	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 10 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	149.124.800,00
43	1.3.04.02.01.0002.00043	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 11 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	78.666.000,00
44	1.3.04.02.01.0002.00044	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 11 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	157.332.000,00
45	1.3.04.02.01.0002.00045	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 12 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	82.769.200,00
46	1.3.04.02.01.0002.00046	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 12 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	165.538.400,00
47	1.3.04.02.01.0002.00047	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 13 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	86.872.800,00
48	1.3.04.02.01.0002.00048	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 13 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	173.745.600,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
49	1.3.04.02.01.0002.00049	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 14 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	90.976.400,00
50	1.3.04.02.01.0002.00050	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 14 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	181.952.800,00
51	1.3.04.02.01.0002.00051	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 15 meter, konstruksi pasangan batu, rusak sedang (21 - 40%)	Unit	95.079.600,00
52	1.3.04.02.01.0002.00052	1 Unit Rehabilitasi Bendung	Lebar 15 meter, konstruksi pasangan batu, rusak berat (> 40%)	Unit	190.159.200,00
	1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi			
1	1.3.04.02.01.0003.00001	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 30 cm x 30 cm, konstruksi pasangan batu, plesteran, acian	m'	564.000,00
2	1.3.04.02.01.0003.00002	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 30 cm x 40 cm, konstruksi pasangan batu, plesteran, acian	m'	633.000,00
3	1.3.04.02.01.0003.00003	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 40 cm x 40 cm, konstruksi pasangan batu, plesteran, acian	m'	670.000,00
4	1.3.04.02.01.0003.00004	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 40 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, plesteran, acian	m'	739.000,00
5	1.3.04.02.01.0003.00005	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, plesteran, acian	m'	776.000,00
6	1.3.04.02.01.0003.00006	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, plesteran, acian	m'	846.000,00
7	1.3.04.02.01.0003.00007	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, plesteran, acian	m'	915.000,00
8	1.3.04.02.01.0003.00008	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, plesteran, acian	m'	883.000,00
9	1.3.04.02.01.0003.00009	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	837.000,00
10	1.3.04.02.01.0003.00010	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	918.000,00
11	1.3.04.02.01.0003.00011	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	999.000,00
12	1.3.04.02.01.0003.00012	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	955.000,00
13	1.3.04.02.01.0003.00013	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.036.000,00
14	1.3.04.02.01.0003.00014	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.117.000,00
15	1.3.04.02.01.0003.00015	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.073.000,00
16	1.3.04.02.01.0003.00016	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.154.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
17	1.3.04.02.01.0003.00017	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.235.000,00
18	1.3.04.02.01.0003.00018	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.191.000,00
19	1.3.04.02.01.0003.00019	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.272.000,00
20	1.3.04.02.01.0003.00020	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.353.000,00
21	1.3.04.02.01.0003.00021	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 90 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.309.000,00
22	1.3.04.02.01.0003.00022	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 90 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.390.000,00
23	1.3.04.02.01.0003.00023	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Uk. 100 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.427.000,00
24	1.3.04.02.01.0003.00024	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Pipa Galvanis Diameter 50 mm	m'	159.000,00
25	1.3.04.02.01.0003.00025	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Pipa Galvanis Diameter 75 mm	m'	218.000,00
26	1.3.04.02.01.0003.00026	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Pipa Galvanis Diameter 100 mm	m'	351.000,00
27	1.3.04.02.01.0003.00027	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Pipa Galvanis Diameter 150 mm	m'	532.000,00
28	1.3.04.02.01.0003.00028	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Pipa Galvanis Diameter 200 mm	m'	858.000,00
29	1.3.04.02.01.0003.00029	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Pipa Galvanis Diameter 250 mm	m'	1.071.000,00
30	1.3.04.02.01.0003.00030	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Flange Diameter 150 mm	m'	340.000,00
31	1.3.04.02.01.0003.00031	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Flange Diameter 200 mm	m'	425.000,00
32	1.3.04.02.01.0003.00032	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Flange Diameter 250 mm	m'	975.000,00
33	1.3.04.02.01.0003.00033	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Pipa PVC Type AW Diameter 100 mm	m'	158.000,00
34	1.3.04.02.01.0003.00034	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Pipa PVC Type AW Diameter 150 mm	m'	326.000,00
35	1.3.04.02.01.0003.00035	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Pipa PVC Type AW Diameter 200 mm	m'	411.000,00
36	1.3.04.02.01.0003.00036	1 m' Pembangunan Saluran Irigasi	Pipa PVC Type AW Diameter 250 mm	m'	636.000,00
37	1.3.04.02.01.0003.00037	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 30 cm x 30 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian	m'	564.000,00
38	1.3.04.02.01.0003.00038	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 30 cm x 40 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian	m'	633.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
39	1.3.04.02.01.0003.00039	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 40 cm x 40 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian	m'	670.000,00
40	1.3.04.02.01.0003.00040	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 40 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian	m'	739.000,00
41	1.3.04.02.01.0003.00041	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian	m'	776.000,00
42	1.3.04.02.01.0003.00042	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian	m'	846.000,00
43	1.3.04.02.01.0003.00043	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian	m'	915.000,00
44	1.3.04.02.01.0003.00044	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian	m'	883.000,00
45	1.3.04.02.01.0003.00045	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	837.000,00
46	1.3.04.02.01.0003.00046	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	918.000,00
47	1.3.04.02.01.0003.00047	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	999.000,00
48	1.3.04.02.01.0003.00048	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	955.000,00
49	1.3.04.02.01.0003.00049	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.036.000,00
50	1.3.04.02.01.0003.00050	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.117.000,00
51	1.3.04.02.01.0003.00051	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.073.000,00
52	1.3.04.02.01.0003.00052	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.154.000,00
53	1.3.04.02.01.0003.00053	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.235.000,00
54	1.3.04.02.01.0003.00054	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.191.000,00
55	1.3.04.02.01.0003.00055	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.272.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
56	1.3.04.02.01.0003.00056	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.353.000,00
57	1.3.04.02.01.0003.00057	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 90 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.309.000,00
58	1.3.04.02.01.0003.00058	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 90 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.390.000,00
59	1.3.04.02.01.0003.00059	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Uk. 100 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka	m'	1.427.000,00
60	1.3.04.02.01.0003.00060	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Pipa Galvanis Diameter 100 mm	m'	351.000,00
61	1.3.04.02.01.0003.00061	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Pipa Galvanis Diameter 150 mm	m'	532.000,00
62	1.3.04.02.01.0003.00062	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Pipa Galvanis Diameter 200 mm	m'	858.000,00
63	1.3.04.02.01.0003.00063	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Pipa Galvanis Diameter 250 mm	m'	1.071.000,00
64	1.3.04.02.01.0003.00064	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Pipa PVC Type AW Diameter 100 mm	m'	158.000,00
65	1.3.04.02.01.0003.00065	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Pipa PVC Type AW Diameter 150 mm	m'	326.000,00
66	1.3.04.02.01.0003.00066	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Pipa PVC Type AW Diameter 200 mm	m'	411.000,00
67	1.3.04.02.01.0003.00067	1 m' Peningkatan Saluran Irigasi	Pipa PVC Type AW Diameter 250 mm	m'	636.000,00
68	1.3.04.02.01.0003.00068	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 30 cm x 30 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak sedang (21 - 40%)	m'	225.600,00
69	1.3.04.02.01.0003.00069	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 30 cm x 30 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak berat (> 40%)	m'	451.200,00
70	1.3.04.02.01.0003.00070	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 30 cm x 40 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak sedang (21 - 40%)	m'	253.200,00
71	1.3.04.02.01.0003.00071	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 30 cm x 40 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak berat (> 40%)	m'	506.400,00
72	1.3.04.02.01.0003.00072	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 40 cm x 40 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak sedang (21 - 40%)	m'	268.000,00
73	1.3.04.02.01.0003.00073	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 40 cm x 40 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak berat (> 40%)	m'	536.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
74	1.3.04.02.01.0003.00074	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 40 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak sedang (21 - 40%)	m'	295.600,00
75	1.3.04.02.01.0003.00075	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 40 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak berat (> 40%)	m'	591.200,00
76	1.3.04.02.01.0003.00076	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak sedang (21 - 40%)	m'	310.400,00
77	1.3.04.02.01.0003.00077	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak berat (> 40%)	m'	620.800,00
78	1.3.04.02.01.0003.00078	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak sedang (21 - 40%)	m'	338.400,00
79	1.3.04.02.01.0003.00079	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak berat (> 40%)	m'	676.800,00
80	1.3.04.02.01.0003.00080	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak sedang (21 - 40%)	m'	366.000,00
81	1.3.04.02.01.0003.00081	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak berat (> 40%)	m'	732.000,00
82	1.3.04.02.01.0003.00082	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak sedang (21 - 40%)	m'	353.200,00
83	1.3.04.02.01.0003.00083	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak berat (> 40%)	m'	706.400,00
84	1.3.04.02.01.0003.00084	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	334.800,00
85	1.3.04.02.01.0003.00085	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	669.600,00
86	1.3.04.02.01.0003.00086	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	367.200,00
87	1.3.04.02.01.0003.00087	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	734.400,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
88	1.3.04.02.01.0003.00088	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	399.600,00
89	1.3.04.02.01.0003.00089	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	799.200,00
90	1.3.04.02.01.0003.00090	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	382.000,00
91	1.3.04.02.01.0003.00091	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	764.000,00
92	1.3.04.02.01.0003.00092	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	414.400,00
93	1.3.04.02.01.0003.00093	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	828.800,00
94	1.3.04.02.01.0003.00094	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	446.800,00
95	1.3.04.02.01.0003.00095	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	893.600,00
96	1.3.04.02.01.0003.00096	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	429.200,00
97	1.3.04.02.01.0003.00097	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	858.400,00
98	1.3.04.02.01.0003.00098	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	461.600,00
99	1.3.04.02.01.0003.00099	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	923.200,00
100	1.3.04.02.01.0003.00100	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	494.000,00
101	1.3.04.02.01.0003.00101	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	988.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
102	1.3.04.02.01.0003.00102	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	476.400,00
103	1.3.04.02.01.0003.00103	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	952.800,00
104	1.3.04.02.01.0003.00104	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	508.800,00
105	1.3.04.02.01.0003.00105	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	1.017.600,00
106	1.3.04.02.01.0003.00106	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	541.200,00
107	1.3.04.02.01.0003.00107	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	1.082.400,00
108	1.3.04.02.01.0003.00108	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 90 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	523.600,00
109	1.3.04.02.01.0003.00109	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 90 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	1.047.200,00
110	1.3.04.02.01.0003.00110	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 90 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	556.000,00
111	1.3.04.02.01.0003.00111	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 90 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	1.112.000,00
112	1.3.04.02.01.0003.00112	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 100 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak sedang (21 - 40%)	m'	570.800,00
113	1.3.04.02.01.0003.00113	1 m' Rehabilitasi Saluran Irigasi	Uk. 100 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak berat (> 40%)	m'	1.141.600,00
	1.3.04.02.01.0006	Bangunan Pelengkap Irigasi			
1	1.3.04.02.01.0006.00001	1 Unit Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Bagi/Sadap	unit	6.926.000,00
3	1.3.04.02.01.0006.00002	1 Unit Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Bagi/Sadap, rusak sedang (21 - 40%)	unit	2.770.400,00
4	1.3.04.02.01.0006.00003	1 Unit Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Bagi/Sadap, rusak berat (> 40%)	unit	5.540.800,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	1.3.04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut			
	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut			
1	1.3.04.02.02.0004.00001	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Plesteran Type - 1	Saluran pasangan batu plesteran kedalaman 0,5 m lebar bawah 0,5 m, lebar atas 0,8m	m'	735.000,00
2	1.3.04.02.02.0004.00002	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Plesteran Type - 2	Saluran pasangan batu plesteran kedalaman 0,8 m lebar bawah 0,5 m, lebar atas 0,9m	m'	1.138.000,00
3	1.3.04.02.02.0004.00003	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Plesteran Type - 3	Saluran pasangan batu plesteran kedalaman 1,5 m lebar bawah 2 m, lebar atas 2,4 m	m'	3.041.000,00
4	1.3.04.02.02.0004.00004	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Plesteran Type - 4	Saluran pasangan batu plesteran kedalaman 1,5 m lebar bawah 1,5 m, lebar atas 1,9 m	m'	2.838.000,00
5	1.3.04.02.02.0004.00005	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Plesteran Type - 5	Saluran pasangan batu plesteran kedalaman 2 m lebar bawah 2 m, lebar atas 2,4 m	m'	3.608.000,00
6	1.3.04.02.02.0004.00006	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Plesteran Type - 6	Saluran pasangan batu plesteran kedalaman 2 m lebar bawah 3 m, lebar atas 3,4 m	m'	4.055.000,00
7	1.3.04.02.02.0004.00007	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Tanpa Plesteran Type - 1	Saluran pasangan batu plesteran kedalaman 0,5 m lebar bawah 0,5 m, lebar atas 0,8m	m'	621.000,00
8	1.3.04.02.02.0004.00008	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Tanpa Plesteran Type - 2	Saluran pasangan batu plesteran kedalaman 0,8 m lebar bawah 0,5 m, lebar atas 0,9m	m'	982.000,00
9	1.3.04.02.02.0004.00009	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Tanpa Plesteran Type - 3	Saluran pasangan batu plesteran kedalaman 1,5 m lebar bawah 2 m, lebar atas 2,4 m	m'	2.716.000,00
10	1.3.04.02.02.0004.00010	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Tanpa Plesteran Type - 4	Saluran pasangan batu plesteran kedalaman 1,5 m lebar bawah 1,5 m, lebar atas 1,9 m	m'	2.541.000,00
11	1.3.04.02.02.0004.00011	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Tanpa Plesteran Type - 5	Saluran pasangan batu plesteran kedalaman 2 m lebar bawah 2 m, lebar atas 2,4 m	m'	3.224.000,00
12	1.3.04.02.02.0004.00012	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Tanpa Plesteran Type - 6	Saluran pasangan batu plesteran kedalaman 2 m lebar bawah 3 m, lebar atas 3,4 m	m'	3.613.000,00
13	1.3.04.02.02.0004.00013	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Dengan Tutup Plat Beton Type - 1	Saluran pasangan batu kedalaman 0,5 m lebar bawah 0,5 m, lebar atas 0,8m	m'	1.242.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
14	1.3.04.02.02.0004.00014	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Dengan Tutup Plat Beton Type - 2	Saluran pasangan batu kedalaman 0,8 m lebar bawah 0,5 m, lebar atas 0,9m	m'	1.713.000,00
15	1.3.04.02.02.0004.00015	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Dengan Tutup Plat Beton Type - 3	Saluran pasangan batu kedalaman 1,5 m lebar bawah 2 m, lebar atas 2,4 m	m'	3.993.000,00
16	1.3.04.02.02.0004.00016	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Dengan Tutup Plat Beton Type - 4	Saluran pasangan batu kedalaman 1,5 m lebar bawah 1,5 m, lebar atas 1,9 m	m'	3.636.000,00
17	1.3.04.02.02.0004.00017	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Dengan Tutup Plat Beton Type - 5	Saluran pasangan batu kedalaman 2 m lebar bawah 2 m, lebar atas 2,4 m	m'	4.501.000,00
18	1.3.04.02.02.0004.00018	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Dengan Tutup Plat Beton Type - 6	Saluran pasangan batu kedalaman 2 m lebar bawah 3 m, lebar atas 3,4 m	m'	5.255.000,00
19	1.3.04.02.02.0004.00019	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Tertutup Trotoar Type - 1	Saluran pasangan batu kedalaman 0,5 m lebar bawah 0,5 m, lebar atas 0,8m dan trotoar	m'	2.755.000,00
20	1.3.04.02.02.0004.00020	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Tertutup Trotoar Type - 2	Saluran pasangan batu kedalaman 0,8 m lebar bawah 0,5 m, lebar atas 0,9m dan trotoar	m'	3.290.000,00
21	1.3.04.02.02.0004.00021	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Tertutup Trotoar Type - 3	Saluran pasangan batu kedalaman 1,5 m lebar bawah 2 m, lebar atas 2,4 m dan trotoar	m'	6.050.000,00
22	1.3.04.02.02.0004.00022	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Tertutup Trotoar Type - 3	Saluran pasangan batu kedalaman 1,5 m lebar bawah 1,5 m, lebar atas 1,9 m dan trotoar	m'	5.533.000,00
23	1.3.04.02.02.0004.00023	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Tertutup Trotoar Type - 4	Saluran pasangan batu kedalaman 2 m lebar bawah 2 m, lebar atas 2,4 m dan trotoar	m'	6.559.000,00
24	1.3.04.02.02.0004.00024	Pembangunan Saluran Pasangan Batu Tertutup Trotoar Type - 5	Saluran pasangan batu kedalaman 2 m lebar bawah 3 m, lebar atas 3,4 m dan trotoar	m'	7.632.000,00
25	1.3.04.02.02.0004.00025	Pembangunan Saluran Beton Type - 1	Saluran beton bertulang kedalaman 0,3 m lebar 0,2m	m'	469.000,00
26	1.3.04.02.02.0004.00026	Pembangunan Saluran Beton Type - 2	Saluran beton bertulang kedalaman 0,5 m lebar 0,5m	m'	709.000,00
27	1.3.04.02.02.0004.00027	Pembangunan Saluran Beton Type - 3	Saluran beton bertulang kedalaman 0,5 m lebar 0,5m	m'	809.000,00
28	1.3.04.02.02.0004.00028	Pembangunan Saluran Beton Dengan Tutup Plat Beton Type - 1	Saluran beton bertulang kedalaman 0,3 m lebar 0,2m	m'	652.000,00
29	1.3.04.02.02.0004.00029	Pembangunan Saluran Beton Dengan Tutup Plat Beton Type - 2	Saluran beton bertulang kedalaman 0,5 m lebar 0,5m	m'	652.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
30	1.3.04.02.02.0004.00030	Pembangunan Saluran Beton Dengan Tutup Plat Beton Type - 3	Saluran beton bertulang kedalaman 0,5 m lebar 0,5m	m'	937.000,00
31	1.3.04.02.02.0004.00031	Pembangunan Pematusan Type - 1	Ukuran 30x40 cm, dinding beton, gril besi Ø10mm, jalur pembuangan pipa PVC 4"	Unit	809.000,00
32	1.3.04.02.02.0004.00032	Pembangunan Pematusan Type - 2	Ukuran 30x40 cm, dinding beton, gril besi Ø10mm	Unit	569.000,00
33	1.3.04.02.02.0004.00033	Pembangunan MCK (1 Bilik, 1 Tempat Cuci)	pembangunan MCK pondasi batu kali, kolom dan sloof beton bertulang, dinding batu bata dipleser dan dicat, keramik dinding dan keramik lantai, rangka atap kayu dan penutup atap asbes, tangki septik, dan resapan	m2	30.000.000,00
34	1.3.04.02.02.0004.00034	Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Type-1	Pondasi batu kali, struktur beton bertulang, dinding batako tanpa plaster penutup atap asbes rangka kayu	Unit	10.000.000,00
35	1.3.04.02.02.0004.00035	Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Type-2	Pondasi batu kali, struktur beton bertulang, dinding batako finishing plaster penutup atap asbes rangka kayu (Kontraktual)	Unit	15.000.000,00
36	1.3.04.02.02.0004.00036	Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Type-2	Pondasi batu kali, struktur beton bertulang, dinding batako finishing plaster penutup atap asbes rangka kayu (Swakelola)	Unit	15.000.000,00
37	1.3.04.02.02.0004.00037	Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Type-3	Pondasi batu kali, struktur beton bertulang, dinding bata merah tanpa plaster penutup atap asbes rangka kayu	Unit	10.000.000,00
38	1.3.04.02.02.0004.00038	Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Type-4	Pondasi batu kali, struktur beton bertulang, dinding bata merah finishing plaster penutup atap asbes rangka kayu	Unit	15.000.000,00
	1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			
	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			
1	1.3.04.02.04.0001.00001	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 4 m, kedalaman galian = 1,0 m	m'	98.000,00
2	1.3.04.02.04.0001.00002	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 5 m, kedalaman galian = 1,0 m	m'	120.000,00
3	1.3.04.02.04.0001.00003	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 6 m, kedalaman galian = 1,0 m	m'	141.000,00
4	1.3.04.02.04.0001.00004	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 7 m, kedalaman galian = 1,0 m	m'	163.000,00
5	1.3.04.02.04.0001.00005	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 8 m, kedalaman galian = 1,0 m	m'	185.000,00
6	1.3.04.02.04.0001.00006	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 9 m, kedalaman galian = 1,0 m	m'	207.000,00
7	1.3.04.02.04.0001.00007	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 10 m, kedalaman galian = 1,0 m	m'	229.000,00
8	1.3.04.02.04.0001.00008	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 11 m, kedalaman galian = 1,0 m	m'	251.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
9	1.3.04.02.04.0001.00009	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 12 m, kedalaman galian = 1,0 m	m'	272.000,00
10	1.3.04.02.04.0001.00010	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 13 m, kedalaman galian = 1,0 m	m'	294.000,00
11	1.3.04.02.04.0001.00011	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 14 m, kedalaman galian = 1,0 m	m'	316.000,00
12	1.3.04.02.04.0001.00012	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 15 m, kedalaman galian = 1,0 m	m'	338.000,00
13	1.3.04.02.04.0001.00013	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 4 m, kedalaman galian = 1,5 m	m'	147.000,00
14	1.3.04.02.04.0001.00014	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 5 m, kedalaman galian = 1,5 m	m'	180.000,00
15	1.3.04.02.04.0001.00015	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 6 m, kedalaman galian = 1,5 m	m'	212.000,00
16	1.3.04.02.04.0001.00016	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 7 m, kedalaman galian = 1,5 m	m'	245.000,00
17	1.3.04.02.04.0001.00017	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 8 m, kedalaman galian = 1,5 m	m'	278.000,00
18	1.3.04.02.04.0001.00018	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 9 m, kedalaman galian = 1,5 m	m'	311.000,00
19	1.3.04.02.04.0001.00019	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 10 m, kedalaman galian = 1,5 m	m'	343.000,00
20	1.3.04.02.04.0001.00020	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 11 m, kedalaman galian = 1,5 m	m'	376.000,00
21	1.3.04.02.04.0001.00021	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 12 m, kedalaman galian = 1,5 m	m'	409.000,00
22	1.3.04.02.04.0001.00022	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 13 m, kedalaman galian = 1,5 m	m'	442.000,00
23	1.3.04.02.04.0001.00023	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 14 m, kedalaman galian = 1,5 m	m'	474.000,00
24	1.3.04.02.04.0001.00024	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 15 m, kedalaman galian = 1,5 m	m'	507.000,00
25	1.3.04.02.04.0001.00025	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 4 m, kedalaman galian = 2,0 m	m'	196.000,00
26	1.3.04.02.04.0001.00026	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 5 m, kedalaman galian = 2,0 m	m'	240.000,00
27	1.3.04.02.04.0001.00027	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 6 m, kedalaman galian = 2,0 m	m'	283.000,00
28	1.3.04.02.04.0001.00028	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 7 m, kedalaman galian = 2,0 m	m'	327.000,00
29	1.3.04.02.04.0001.00029	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 8 m, kedalaman galian = 2,0 m	m'	371.000,00
30	1.3.04.02.04.0001.00030	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 9 m, kedalaman galian = 2,0 m	m'	414.000,00
31	1.3.04.02.04.0001.00031	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 10 m, kedalaman galian = 2,0 m	m'	458.000,00
32	1.3.04.02.04.0001.00032	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 11 m, kedalaman galian = 2,0 m	m'	502.000,00
33	1.3.04.02.04.0001.00033	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 12 m, kedalaman galian = 2,0 m	m'	545.000,00
34	1.3.04.02.04.0001.00034	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 13 m, kedalaman galian = 2,0 m	m'	589.000,00
35	1.3.04.02.04.0001.00035	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 14 m, kedalaman galian = 2,0 m	m'	633.000,00
36	1.3.04.02.04.0001.00036	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 15 m, kedalaman galian = 2,0 m	m'	676.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	1.3.04.02.04.0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai			
1	1.3.04.02.04.0006.00001	1 Unit Pembangunan Sistem Deteksi Dini Banjir (Early Warning System)	Bangunan pengamatan, instalasi CCTV, instalasi internet, dan pemasangan peil scale	Unit	61.000.000,00
2	1.3.04.02.04.0006.00002	1 Unit Pembangunan Sistem Deteksi Dini Banjir (Early Warning System)	Instalasi CCTV, instalasi internet, dan pemasangan peil scale	Unit	17.000.000,00
	1.3.04.02.04.0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			
1	1.3.04.02.04.0007.00001	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 2 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	5.960.000,00
2	1.3.04.02.04.0007.00002	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 2,5 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	6.509.000,00
3	1.3.04.02.04.0007.00003	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 3 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	8.588.000,00
4	1.3.04.02.04.0007.00004	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 3,5 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	9.138.000,00
5	1.3.04.02.04.0007.00005	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 4 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	10.186.000,00
6	1.3.04.02.04.0007.00006	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 4,5 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	10.736.000,00
7	1.3.04.02.04.0007.00007	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 5 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	11.285.000,00
8	1.3.04.02.04.0007.00008	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 1 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	784.000,00
9	1.3.04.02.04.0007.00009	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 1,5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	1.275.000,00
10	1.3.04.02.04.0007.00010	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 2 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	2.062.000,00
11	1.3.04.02.04.0007.00011	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 2,5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	2.775.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
12	1.3.04.02.04.0007.00012	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 3 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	3.896.000,00
13	1.3.04.02.04.0007.00013	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 3,5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	5.332.000,00
14	1.3.04.02.04.0007.00014	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 4 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	6.871.000,00
15	1.3.04.02.04.0007.00015	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 4,5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	8.219.000,00
16	1.3.04.02.04.0007.00016	1 m' Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	10.836.000,00
17	1.3.04.02.04.0007.00017	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 2 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	5.960.000,00
18	1.3.04.02.04.0007.00018	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 2,5 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	6.509.000,00
19	1.3.04.02.04.0007.00019	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 3 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	8.588.000,00
20	1.3.04.02.04.0007.00020	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 3,5 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	9.138.000,00
21	1.3.04.02.04.0007.00021	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 4 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	10.186.000,00
22	1.3.04.02.04.0007.00022	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 4,5 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	10.736.000,00
23	1.3.04.02.04.0007.00023	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 5 m, konstruksi pasangan bronjong pabrikan galvanis 2,7 mm, tiang pancang baja Profil UNP 150x75 mm panjang 3 m, geotextile	m'	11.285.000,00
24	1.3.04.02.04.0007.00024	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 1 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	784.000,00
25	1.3.04.02.04.0007.00025	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 1,5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	1.275.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
26	1.3.04.02.04.0007.00026	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 2 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	2.062.000,00
27	1.3.04.02.04.0007.00027	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 2,5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	2.775.000,00
28	1.3.04.02.04.0007.00028	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 3 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	3.896.000,00
29	1.3.04.02.04.0007.00029	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 3,5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	5.332.000,00
30	1.3.04.02.04.0007.00030	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 4 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	6.871.000,00
31	1.3.04.02.04.0007.00031	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 4,5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	8.219.000,00
32	1.3.04.02.04.0007.00032	1 m' Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Tinggi 5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	10.836.000,00
	1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah			
	1.3.04.02.05.0001	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air			
1	1.3.04.02.05.0001.00001	1 m' Pembangunan Embung	Kedalaman 2 m, pengerukan dengan galian tanah biasa, konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	2.098.000,00
2	1.3.04.02.05.0001.00002	1 m' Pembangunan Embung	Kedalaman 3 m, pengerukan dengan galian tanah mekanis (excavator), konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	3.908.000,00
3	1.3.04.02.05.0001.00003	1 m' Pembangunan Embung	Kedalaman 4 m, pengerukan dengan galian tanah mekanis (excavator), konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	5.344.000,00
4	1.3.04.02.05.0001.00004	1 m' Pembangunan Embung	Kedalaman 5 m, pengerukan dengan galian tanah mekanis (excavator), konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	7.073.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
5	1.3.04.02.05.0001.00005	1 m' Rehabilitasi Embung	Tinggi 1 m, Galian tanah biasa, Bongkaran pasangan batu, pasangan batu bekas bongkaran, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	916.000,00
6	1.3.04.02.05.0001.00006	1 m' Rehabilitasi Embung	Tinggi 1.5 m, Galian tanah biasa, Bongkaran pasangan batu, pasangan batu bekas bongkaran, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	1.253.000,00
7	1.3.04.02.05.0001.00007	1 m' Rehabilitasi Embung	Tinggi 2 m, Galian tanah biasa, Bongkaran pasangan batu, pasangan batu bekas bongkaran, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	2.155.000,00
8	1.3.04.02.05.0001.00008	1 m' Rehabilitasi Embung	Tinggi 2.5 m, Galian tanah biasa, Bongkaran pasangan batu, pasangan batu bekas bongkaran, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	2.966.000,00
	1.3.04.02.05.0001.00009	1 m' Rehabilitasi Embung	Tinggi 3 m, Galian tanah biasa, Bongkaran pasangan batu, pasangan batu bekas bongkaran, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	3.387.000,00
	1.3.04.02.05.0005	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air			
1	1.3.04.02.05.0005.00001	1 Unit Bangunan Perlindungan Mata Air	Pas. Batu dengan mortar, Pasangan batu kosong, instalasi pompa submersible, instalasi listrik, pipa HDPE, toren 5000 liter, dan atap	unit	76.000.000,00
2	1.3.04.02.05.0005.00002	1 Unit Bangunan Perlindungan Mata Air	Pas. Batu dengan mortar, Pasangan batu kosong, instalasi pompa submersible, instalasi listrik, pipa HDPE, dan atap galvalum	unit	40.000.000,00
3	1.3.04.02.05.0005.00003	1 m' Bangunan Perlindungan Mata Air	Tinggi 1 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m	1.297.000,00
4	1.3.04.02.05.0005.00004	1 m' Bangunan Perlindungan Mata Air	Tinggi 1,5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m	1.813.000,00
5	1.3.04.02.05.0005.00005	1 m' Bangunan Perlindungan Mata Air	Tinggi 2 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m	2.625.000,00
6	1.3.04.02.05.0005.00006	1 m' Bangunan Perlindungan Mata Air	Tinggi 2,5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m	3.661.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
7	1.3.04.02.05.0005.00007	1 m' Bangunan Perlindungan Mata Air	Tinggi 3 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m	4.866.000,00
8	1.3.04.02.05.0005.00008	1 m' Bangunan Perlindungan Mata Air	Tinggi 3,5 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m	6.351.000,00
9	1.3.04.02.05.0005.00009	1 m' Bangunan Perlindungan Mata Air	Tinggi 4 m, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m	7.713.000,00
	1.3.04.02.05.0008	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya			
1	1.3.04.02.05.0008.00001	Pembangunan sumur boor	1 Unit pembangunan Sumur Boor Lengkap dengan Pompa + listrik dan Toren 5000 Ltr,Pipa PVC AW	Unit	150.000.000,00
	1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku			
	1.3.04.02.06.0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku			
1	1.3.04.02.06.0002.00001	1 m3 Pembangunan Tampungan Air Baku	Tampungan air baku dengan konstruksi beton dan instalasi perpipaan	m3	3.954.000,00
2	1.3.04.02.06.0002.00002	1 unit Pembangunan Tampungan Air Baku	Instalasi perpipaan dan tandon air 500 liter	unit	22.134.000,00
3	1.3.04.02.06.0002.00003	1 unit Pembangunan Tampungan Air Baku	Instalasi perpipaan dan tandon air 1000 liter	unit	24.433.000,00
4	1.3.04.02.06.0002.00004	1 unit Pembangunan Tampungan Air Baku	Instalasi perpipaan dan tandon air 2000 liter	unit	20.957.000,00
5	1.3.04.02.06.0002.00005	1 unit Pembangunan Tampungan Air Baku	Instalasi perpipaan dan tandon air 3000 liter	unit	27.997.000,00
6	1.3.04.02.06.0002.00006	1 unit Pembangunan Tampungan Air Baku	Instalasi perpipaan dan tandon air 5000 liter	unit	32.521.000,00
	1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor			
	1.3.04.02.07.0006	Bangunan Air Kotor Lainnya			
1	1.3.04.02.07.0006.00001	1 m2 Persiapan Lahan IPLT	Pondasi Batu kali , beton bertulang,Galian , Timbunan	m2	415.000,00
2	1.3.04.02.07.0006.00002	Pembangunan Sarana Prasarana IPLT	1 Unit Sambungan Rumah, Sungai/Sumber Mata Air Terbuka, Bak Penangkap Sumber 2 x3 x1.5, SPL 1 X 3 X 0,5 M, Bak Penampung 2 X 3 X 2, Sistem Pompa (Besar) HEAD 200 m Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 12.5, Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 16, dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 16	Unit	15.000.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	1.3.04.03	Instalasi			
	1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku			
	1.3.04.03.01.0003	Instalasi Air Tanah Dalam			
1	1.3.04.03.01.0003.00001	1 Unit Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pengeboran sumur air tanah, instalasi pompa submersible 0.75 HP - 3 INC, instalasi listrik 1300, instalasi pipa HDPE 1", penyangga toren dari pasangan batu, dan toren 2000 liter	unit	75.523.000,00
2	1.3.04.03.01.0003.00002	1 Unit Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pengeboran sumur air tanah, instalasi pompa submersible 1.5 HP - 3 INC, instalasi listrik 2200, instalasi pipa HDPE 1", penyangga toren dari pasangan batu, dan toren 5000 liter	unit	84.679.000,00
3	1.3.04.03.01.0003.00003	1 Unit Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pengeboran sumur air tanah, instalasi pompa submersible 0.75 HP - 3 INC, instalasi listrik 1300, instalasi pipa HDPE 1"	unit	65.418.000,00
4	1.3.04.03.01.0003.00004	1 Unit Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pengeboran sumur air tanah, instalasi pompa submersible 0.75 HP - 3 INC, instalasi listrik 1300, instalasi pipa HDPE 1", toren 2000 liter	unit	70.547.000,00
5	1.3.04.03.01.0003.00005	1 Unit Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pengeboran sumur air tanah, instalasi pompa submersible 1.5 HP - 3 INC, instalasi listrik 2200, instalasi pipa HDPE 1"	unit	67.617.000,00
6	1.3.04.03.01.0003.00006	1 Unit Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pengeboran sumur air tanah, instalasi pompa submersible 1.5 HP - 3 INC, instalasi listrik 2200, instalasi pipa HDPE 1", toren 5000 liter	unit	79.702.000,00
7	1.3.04.03.01.0003.00007	1 Unit Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Instalasi pompa submersible 0.75 HP - 3 INC, instalasi listrik 1300, instalasi pipa HDPE 1", penyangga toren dari pasangan batu, dan toren	unit	26.922.000,00
	1.3.04.03.01.0003.00008	1 Unit Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Instalasi pompa submersible 1.5 HP - 3 INC, instalasi listrik 2200, instalasi pipa HDPE 1", penyangga toren dari pasangan batu, dan toren	unit	36.078.000,00
	1.3.04.03.01.0003.00009	1 Unit Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Instalasi pompa submersible 0.75 HP - 3 INC, instalasi listrik 1300, instalasi pipa HDPE 1"	unit	16.817.000,00
	1.3.04.03.01.0003.00010	1 Unit Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Instalasi pompa submersible 0.75 HP - 3 INC, instalasi listrik 1300, instalasi pipa HDPE 1", toren 2000 liter	unit	21.946.000,00
	1.3.04.03.01.0003.00011	1 Unit Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Instalasi pompa submersible 1.5 HP - 3 INC, instalasi listrik 2200, instalasi pipa HDPE 1"	unit	19.016.000,00
	1.3.04.03.01.0003.00012	1 Unit Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Instalasi pompa submersible 1.5 HP - 3 INC, instalasi listrik 2200, instalasi pipa HDPE 1", toren 5000 liter	unit	31.101.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah			
	1.3.04.03.03.0003	Bangunan Penampung Sampah			
1	1.3.04.03.03.0003.00001	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Pembangunan sel dengan bahan membran, pipa jaringan lindi, dan pembangunan IPAL	m2	870.000,00
2	1.3.04.03.03.0003.00002	Pembangunan Sarana prasarana Pendukung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Pembangunan sarana jalan, penerangan, dll	m2	30.000,00
3	1.3.04.03.03.0003.00003	Persiapan Lahan TPS3R	Pondasi Batu kali, beton bertulang, Galian, Timbunan	m2	415.000,00
4	1.3.04.03.03.0003.00004	Optimalisasi TPS3R	Pagar Batako, Pondasi Pasangan Batu Kali	m	500.000,00
	1.3.04.04	Jaringan			
	1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum			
	1.3.04.04.01.0004	Jaringan Sambungan ke Rumah			
1	1.3.04.04.01.0004.00001	Pembangunan jaringan air minum perdesaan (sistem pompa)	1 Unit Sambungan Rumah,Sungai/Sumber Mata Air Terbuka, Bak Penangkap Sumber 2 x3 x1.5, SPL 1 X 3 X 0,5 M,Bak Penampung 2 X 3 X 2, Sistem Pompa (Besar) HEAD 200 m Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 12.5,Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 16, dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 16	Unit	15.000.000,00
2	1.3.04.04.01.0004.00002	Pembangunan jaringan air minum perdesaan (sistem pompa)	1 Unit Sambungan Rumah,Sungai/Sumber Mata Air Terbuka, Bak Penangkap Sumber 2 x3 x1.5, SPL 1 X 3 X 0,5 M,Bak Penampung 2 X 3 X 2, Sistem Pompa (Sedang) HEAD 150 m Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 12.5,Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 16, dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 16	Unit	14.000.000,00
3	1.3.04.04.01.0004.00003	Pembangunan jaringan air minum perdesaan (sistem pompa)	1 Unit Sambungan Rumah,Sungai/Sumber Mata Air Terbuka, Bak Penangkap Sumber 2 x3 x1.5, SPL 1 X 3 X 0,5 M,Bak Penampung 2 X 3 X 2, Sistem Pompa (Kecil) Head 50 m Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 12.5,Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 16, dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 16	Unit	13.000.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	1.3.04.04.01.0004.00004	Pembangunan jaringan air minum perdesaan (sistem grafitasi)	1 Unit Sambungan Rumah, Sungai/Sumber Mata Air Terbuka, Bak Penangkap Sumber 2 x3 x1.5, SPL 1 X 3 X 0,5 M, Bak Penampung 2 X 3 X 2 Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 12.5, Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 16, dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 16	Unit	12.000.000,00
5	1.3.04.04.01.0004.00005	Pembangunan jaringan air minum perdesaan (sistem grafitasi)	1 Unit Sambungan Rumah, Sungai/Sumber Mata Air Terbuka, Bak Penangkap Sumber 2 x3 x1.5, Bak Penampung 3 X 4 X 2 Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 10, Pipa HDPE Ø 3" PN - 10, Pipa HDPE Ø 2" PN - 10 dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 10	Unit	11.000.000,00
6	1.3.04.04.01.0004.00006	Pembangunan jaringan air minum perdesaan (sistem pompa)	1 Unit Sambungan Rumah, Sungai/Sumber Mata Air Terbuka, Bak Penangkap Sumber 2 x3 x1.5, Bak Penampung 3X 4 X 2, Sistem Pompa Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 10, Pipa HDPE Ø 1 " PN - 10 dan Tandon Air 5 m3	Unit	10.000.000,00
7	1.3.04.04.01.0004.00007	Peningkatan jaringan air minum perdesaan (sistem pompa)	1 Unit Sambungan Rumah, 1 Unit Reservoir 2 X 3 X 2, 1 Unit Pompa Head 200 m Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 10, dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 10	Unit	7.000.000,00
8	1.3.04.04.01.0004.00008	Peningkatan jaringan air minum perdesaan (sistem pompa)	1 Unit Sambungan Rumah, 1 Unit Reservoir 2 X 3 X 2, 1 Unit Pompa Head 150 m Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 12.5, dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 16	Unit	6.000.000,00
9	1.3.04.04.01.0004.00009	Peningkatan jaringan air minum perdesaan (sistem pompa)	1 Unit Sambungan Rumah, 1 Unit Bak Penampung Torn 5000 Ltr, 1 Unit Pompa Head 50 m Memakai Pipa HDPE Ø 1" PN - 16	Unit	5.000.000,00
10	1.3.04.04.01.0004.00010	Peningkatan jaringan air minum perdesaan (sistem grafitasi)	1 Unit Sambungan Rumah, 1 Unit Reservoir 2 X 3 X 2, Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 12.5, dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 16	Unit	6.000.000,00
11	1.3.04.04.01.0004.00011	Peningkatan jaringan air minum perdesaan (sistem grafitasi)	1 Unit Sambungan Rumah, 1 Unit Reservoir 2 X 3 X 1.5, Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 12.5, dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 16	Unit	5.000.000,00
12	1.3.04.04.01.0004.00012	Peningkatan jaringan air minum perdesaan (sistem grafitasi)	1 Unit Sambungan Rumah, 1 Unit Bak Penampung (Torn) Memakai Pipa HDPE Ø 1" PN - 16	Unit	4.000.000,00
13	1.3.04.04.01.0004.00013	Perluasan jaringan air minum perdesaan (grafitasi)	1 Unit Sambungan Rumah, 1 Unit Reservoir 2 X 3 X 2, 1 Unit Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 10, dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 10	Unit	5.000.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
14	1.3.04.04.01.0004.00014	Perluasan jaringan air minum perdesaan (grafitasi)	1 Unit Sambungan Rumah, Sungai/Sumber Mata Air Terbuka, Bak Penampung 3X 4 X 2, Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 10, Pipa HDPE Ø 1 " PN - 10	Unit	4.000.000,00
15	1.3.04.04.01.0004.00015	Perluasan jaringan sistem penyediaan air minum perdesaan (grafitasi)	1 Unit Sambungan Rumah, Memakai Pipa HDPE Ø 1 1/2" PN - 10, dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 10	Unit	3.000.000,00
16	1.3.04.04.01.0004.00016	Perluasan sistem penyediaan air minum perdesaan (HAMP)	1 Unit Sambungan Rumah Lengkap, Memakai Pipa HDPE Ø 1" PN - 16	Unit	2.000.000,00
17	1.3.04.04.01.0004.00017	Optimalisasi SPAM	1 Unit Sambungan Rumah, 1 Unit Reservoir 2 x 3 x 2, Memakai Pipa HDPE Ø 1 ½" PN - 10, dan Pipa HDPE Ø 1" PN - 10	Unit	5.000.000,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

