



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 41 TAHUN 2025**

TENTANG

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 agar dapat disusun secara efektif, efisien dan wajar, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga untuk setiap pekerjaan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen dengan menggunakan standar barang/jasa dan harga satuan barang/jasa sebagai elemen penyusunannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk keseragaman dalam penetapan batas biaya maksimum yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II KOMPONEN

Pasal 4

Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 7 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 7 - 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO S.P.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 44



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 41 TAHUN 2025
 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	8.1.02.03	Beban Pemeliharaan			
	8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
1	8.1.02.03.03.0001.00001	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 1	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi < 15% Fisik Konstruksi	m2	521.000,00
2	8.1.02.03.03.0001.00002	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 2	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=15 % s.d. 30% Fisik Konstruksi	m2	1.041.000,00
3	8.1.02.03.03.0001.00003	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 3	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=30% s.d. 35% Fisik Konstruksi	m2	1.215.000,00
4	8.1.02.03.03.0001.00004	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 4	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=35 % s.d. 40% Fisik Konstruksi	m2	1.389.000,00
5	8.1.02.03.03.0001.00005	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 5	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=40 % s.d. 45% Fisik Konstruksi	m2	1.562.000,00
6	8.1.02.03.03.0001.00006	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 6	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=45% s.d. 50% Fisik Konstruksi	m2	1.736.000,00
7	8.1.02.03.03.0001.00007	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 7	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=50 % s.d. 55% Fisik Konstruksi	m2	1.909.000,00
8	8.1.02.03.03.0001.00008	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 8	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=55 % s.d. 60% Fisik Konstruksi	m2	2.083.000,00
9	8.1.02.03.03.0001.00009	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 9	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=60% s.d. 65% Fisik Konstruksi	m2	2.257.000,00
	8.1.02.03.03.0006				
1	8.1.02.03.03.0006.00001	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 1	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi < 15% Fisik Konstruksi	m2	521.000,00
2	8.1.02.03.03.0006.00002	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 2	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=15 % s.d. 30% Fisik Konstruksi	m2	1.041.000,00
3	8.1.02.03.03.0006.00003	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 3	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=30% s.d. 35% Fisik Konstruksi	m2	1.215.000,00
4	8.1.02.03.03.0006.00004	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 4	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=35 % s.d. 40% Fisik Konstruksi	m2	1.389.000,00
5	8.1.02.03.03.0006.00005	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 5	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=40 % s.d. 45% Fisik Konstruksi	m2	1.562.000,00
6	8.1.02.03.03.0006.00006	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 6	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=45% s.d. 50% Fisik Konstruksi	m2	1.736.000,00
7	8.1.02.03.03.0006.00007	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 7	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=50 % s.d. 55% Fisik Konstruksi	m2	1.909.000,00
8	8.1.02.03.03.0006.00008	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 8	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=55 % s.d. 60% Fisik Konstruksi	m2	2.083.000,00
9	8.1.02.03.03.0006.00009	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 9	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=60% s.d. 65% Fisik Konstruksi	m2	2.257.000,00
	8.1.02.03.03.0010				
1	8.1.02.03.03.0010.00001	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 1	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi < 15% Fisik Konstruksi	m2	521.000,00
2	8.1.02.03.03.0010.00002	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 2	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi >=15 % s.d. 30% Fisik Konstruksi	m2	1.041.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	8.1.02.03.03.0010.00003	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 3	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 30\%$ s.d. 35% Fisik Konstruksi	m2	1.215.000,00
4	8.1.02.03.03.0010.00004	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 4	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 35\%$ s.d. 40% Fisik Konstruksi	m2	1.389.000,00
5	8.1.02.03.03.0010.00005	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 5	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 40\%$ s.d. 45% Fisik Konstruksi	m2	1.562.000,00
6	8.1.02.03.03.0010.00006	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 6	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 45\%$ s.d. 50% Fisik Konstruksi	m2	1.736.000,00
7	8.1.02.03.03.0010.00007	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 7	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 50\%$ s.d. 55% Fisik Konstruksi	m2	1.909.000,00
8	8.1.02.03.03.0010.00008	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 8	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 55\%$ s.d. 60% Fisik Konstruksi	m2	2.083.000,00
9	8.1.02.03.03.0010.00009	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 9	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 60\%$ s.d. 65% Fisik Konstruksi	m2	2.257.000,00
	8.1.02.03.03.0012				
1	8.1.02.03.03.0012.00001	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 1	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $< 15\%$ Fisik Konstruksi	m2	521.000,00
2	8.1.02.03.03.0012.00002	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 2	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 15\%$ s.d. 30% Fisik Konstruksi	m2	1.041.000,00
3	8.1.02.03.03.0012.00003	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 3	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 30\%$ s.d. 35% Fisik Konstruksi	m2	1.215.000,00
4	8.1.02.03.03.0012.00004	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 4	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 35\%$ s.d. 40% Fisik Konstruksi	m2	1.389.000,00
5	8.1.02.03.03.0012.00005	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 5	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 40\%$ s.d. 45% Fisik Konstruksi	m2	1.562.000,00
6	8.1.02.03.03.0012.00006	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 6	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 45\%$ s.d. 50% Fisik Konstruksi	m2	1.736.000,00
7	8.1.02.03.03.0012.00007	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 7	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 50\%$ s.d. 55% Fisik Konstruksi	m2	1.909.000,00
8	8.1.02.03.03.0012.00008	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 8	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 55\%$ s.d. 60% Fisik Konstruksi	m2	2.083.000,00
9	8.1.02.03.03.0012.00009	1 m2 Pemeliharaan Gedung Kriteria 9	Analisa Tingkat Kerusakan Estimasi $\geq 60\%$ s.d. 65% Fisik Konstruksi	m2	2.257.000,00
	8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten			
1	8.1.02.03.04.0003.00001	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 3 meter	m'	421.000,00
2	8.1.02.03.04.0003.00002	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 3,5 meter	m'	491.000,00
3	8.1.02.03.04.0003.00003	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 4 meter	m'	561.000,00
4	8.1.02.03.04.0003.00004	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 5 meter	m'	701.000,00
5	8.1.02.03.04.0003.00005	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 5,5 meter	m'	772.000,00
6	8.1.02.03.04.0003.00006	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Lapen dengan pendukung lebar jalan 6 meter	m'	842.000,00
7	8.1.02.03.04.0003.00007	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 3 meter	m'	609.000,00
8	8.1.02.03.04.0003.00008	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	711.000,00
9	8.1.02.03.04.0003.00009	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 4 meter	m'	813.000,00
10	8.1.02.03.04.0003.00010	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 5 meter	m'	1.016.000,00
11	8.1.02.03.04.0003.00011	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 12 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	1.117.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
12	8.1.02.03.04.0003.00012	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 3 meter	m'	762.000,00
13	8.1.02.03.04.0003.00013	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	889.000,00
14	8.1.02.03.04.0003.00014	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 4 meter	m'	1.016.000,00
15	8.1.02.03.04.0003.00015	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 5 meter	m'	1.270.000,00
16	8.1.02.03.04.0003.00016	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Tebal 15 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	1.397.000,00
17	8.1.02.03.04.0003.00017	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 3 meter	m'	1.919.000,00
18	8.1.02.03.04.0003.00018	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	2.238.000,00
19	8.1.02.03.04.0003.00019	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 4 meter	m'	2.558.000,00
20	8.1.02.03.04.0003.00020	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 5 meter	m'	3.198.000,00
21	8.1.02.03.04.0003.00021	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 15 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	3.518.000,00
22	8.1.02.03.04.0003.00022	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 3 meter	m'	2.558.000,00
23	8.1.02.03.04.0003.00023	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 3,5 meter	m'	2.985.000,00
24	8.1.02.03.04.0003.00024	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 4 meter	m'	3.411.000,00
25	8.1.02.03.04.0003.00025	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 5 meter	m'	4.264.000,00
26	8.1.02.03.04.0003.00026	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton Bertulang Tebal 20 cm lebar jalan 5,5 meter	m'	4.690.000,00
27	8.1.02.03.04.0003.00027	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 3 meter	m'	891.000,00
28	8.1.02.03.04.0003.00028	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 3,5 meter	m'	1.040.000,00
29	8.1.02.03.04.0003.00029	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 4 meter	m'	1.188.000,00
30	8.1.02.03.04.0003.00030	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 5 meter	m'	1.485.000,00
31	8.1.02.03.04.0003.00031	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burtu lebar jalan 5,5 meter	m'	1.634.000,00
32	8.1.02.03.04.0003.00032	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 3 meter	m'	972.000,00
33	8.1.02.03.04.0003.00033	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 3,5 meter	m'	1.134.000,00
34	8.1.02.03.04.0003.00034	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 4 meter	m'	1.296.000,00
35	8.1.02.03.04.0003.00035	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 5 meter	m'	1.620.000,00
36	8.1.02.03.04.0003.00036	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Beton + Burda lebar jalan 5,5 meter	m'	1.782.000,00
37	8.1.02.03.04.0003.00037	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.1-2 m	m'	1.069.000,00
38	8.1.02.03.04.0003.00038	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.2-3 m	m'	2.045.000,00
39	8.1.02.03.04.0003.00039	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.3-4 m	m'	3.294.000,00
40	8.1.02.03.04.0003.00040	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kolektor	Pasang Batu H.4-5 m	m'	5.290.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	8.1.02.03.04.0005	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa			
1	8.1.02.03.04.0005.00001	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Arjosari	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
2	8.1.02.03.04.0005.00002	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Arjosari	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
3	8.1.02.03.04.0005.00003	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Arjosari	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
4	8.1.02.03.04.0005.00004	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Bandar	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
5	8.1.02.03.04.0005.00005	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Bandar	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
6	8.1.02.03.04.0005.00006	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Bandar	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
7	8.1.02.03.04.0005.00007	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Donorojo	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
8	8.1.02.03.04.0005.00008	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Donorojo	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
9	8.1.02.03.04.0005.00009	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Donorojo	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
10	8.1.02.03.04.0005.00010	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Kebonagung	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
11	8.1.02.03.04.0005.00011	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Kebonagung	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
12	8.1.02.03.04.0005.00012	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Kebonagung	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
13	8.1.02.03.04.0005.00013	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Nawangan	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
14	8.1.02.03.04.0005.00014	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Nawangan	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
15	8.1.02.03.04.0005.00015	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Nawangan	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
16	8.1.02.03.04.0005.00016	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Ngadirojo	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
17	8.1.02.03.04.0005.00017	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Ngadirojo	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
18	8.1.02.03.04.0005.00018	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Ngadirojo	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
19	8.1.02.03.04.0005.00019	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Pacitan	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
20	8.1.02.03.04.0005.00020	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Pacitan	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
21	8.1.02.03.04.0005.00021	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Pacitan	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
22	8.1.02.03.04.0005.00022	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Pringkuku	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
23	8.1.02.03.04.0005.00023	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Pringkuku	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
24	8.1.02.03.04.0005.00024	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Pringkuku	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
25	8.1.02.03.04.0005.00025	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Punung	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
26	8.1.02.03.04.0005.00026	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Punung	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
27	8.1.02.03.04.0005.00027	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Punung	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
28	8.1.02.03.04.0005.00028	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Sudimoro	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
29	8.1.02.03.04.0005.00029	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Sudimoro	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
30	8.1.02.03.04.0005.00030	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Sudimoro	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
31	8.1.02.03.04.0005.00031	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Tegalombo	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
32	8.1.02.03.04.0005.00032	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Tegalombo	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
33	8.1.02.03.04.0005.00033	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Tegalombo	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
34	8.1.02.03.04.0005.00034	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Tulakan	Aspal BURDA, lebar 2.5m	m	158.000,00
35	8.1.02.03.04.0005.00035	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Tulakan	Aspal BURDA, lebar 2.75m	m	174.000,00
36	8.1.02.03.04.0005.00036	Pekerjaan Jalan Aspal BURDA Kecamatan Tulakan	Aspal BURDA, lebar 3.0m	m	190.000,00
37	8.1.02.03.04.0005.00037	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Arjosari	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
38	8.1.02.03.04.0005.00038	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Arjosari	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
39	8.1.02.03.04.0005.00039	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Arjosari	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
40	8.1.02.03.04.0005.00040	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Bandar	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
41	8.1.02.03.04.0005.00041	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Bandar	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	140.000,00
42	8.1.02.03.04.0005.00042	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Bandar	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	153.000,00
43	8.1.02.03.04.0005.00043	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Donorojo	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
44	8.1.02.03.04.0005.00044	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Donorojo	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
45	8.1.02.03.04.0005.00045	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Donorojo	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
46	8.1.02.03.04.0005.00046	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Kebonagung	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
47	8.1.02.03.04.0005.00047	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Kebonagung	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
48	8.1.02.03.04.0005.00048	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Kebonagung	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
49	8.1.02.03.04.0005.00049	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Nawangan	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
50	8.1.02.03.04.0005.00050	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Nawangan	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	140.000,00
51	8.1.02.03.04.0005.00051	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Nawangan	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
52	8.1.02.03.04.0005.00052	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Ngadirojo	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
53	8.1.02.03.04.0005.00053	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Ngadirojo	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	140.000,00
54	8.1.02.03.04.0005.00054	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Ngadirojo	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
55	8.1.02.03.04.0005.00055	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Pacitan	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
56	8.1.02.03.04.0005.00056	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Pacitan	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
57	8.1.02.03.04.0005.00057	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Pacitan	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
58	8.1.02.03.04.0005.00058	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Pringkuku	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
59	8.1.02.03.04.0005.00059	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Pringkuku	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
60	8.1.02.03.04.0005.00060	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Pringkuku	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
61	8.1.02.03.04.0005.00061	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Punung	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
62	8.1.02.03.04.0005.00062	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Punung	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
63	8.1.02.03.04.0005.00063	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Punung	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
64	8.1.02.03.04.0005.00064	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Sudimoro	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
65	8.1.02.03.04.0005.00065	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Sudimoro	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	140.000,00
66	8.1.02.03.04.0005.00066	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Sudimoro	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
67	8.1.02.03.04.0005.00067	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Tegalombo	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
68	8.1.02.03.04.0005.00068	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Tegalombo	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	140.000,00
69	8.1.02.03.04.0005.00069	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Tegalombo	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
70	8.1.02.03.04.0005.00070	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Tulakan	Aspal BURTU, lebar 2.5m	m	127.000,00
71	8.1.02.03.04.0005.00071	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Tulakan	Aspal BURTU, lebar 2.75m	m	139.000,00
72	8.1.02.03.04.0005.00072	Pekerjaan Jalan Aspal BURTU Kecamatan Tulakan	Aspal BURTU, lebar 3.0m	m	152.000,00
73	8.1.02.03.04.0005.00073	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Arjosari	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	276.000,00
74	8.1.02.03.04.0005.00074	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Arjosari	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	304.000,00
75	8.1.02.03.04.0005.00075	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Arjosari	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	332.000,00
76	8.1.02.03.04.0005.00076	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Bandar	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	280.000,00
77	8.1.02.03.04.0005.00077	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Bandar	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	308.000,00
78	8.1.02.03.04.0005.00078	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Bandar	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	336.000,00
79	8.1.02.03.04.0005.00079	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Donorojo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	277.000,00
80	8.1.02.03.04.0005.00080	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Donorojo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	304.000,00
81	8.1.02.03.04.0005.00081	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Donorojo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	332.000,00
82	8.1.02.03.04.0005.00082	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Kebonagung	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	277.000,00
83	8.1.02.03.04.0005.00083	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Kebonagung	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	305.000,00
84	8.1.02.03.04.0005.00084	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Kebonagung	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	333.000,00
85	8.1.02.03.04.0005.00085	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Nawangan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	279.000,00
86	8.1.02.03.04.0005.00086	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Nawangan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	307.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
87	8.1.02.03.04.0005.00087	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Nawangan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	335.000,00
88	8.1.02.03.04.0005.00088	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Ngadirojo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	278.000,00
89	8.1.02.03.04.0005.00089	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Ngadirojo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	306.000,00
90	8.1.02.03.04.0005.00090	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Ngadirojo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	333.000,00
91	8.1.02.03.04.0005.00091	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Pacitan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	276.000,00
92	8.1.02.03.04.0005.00092	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Pacitan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	303.000,00
93	8.1.02.03.04.0005.00093	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Pacitan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	331.000,00
94	8.1.02.03.04.0005.00094	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Pringkuku	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	276.000,00
95	8.1.02.03.04.0005.00095	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Pringkuku	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	304.000,00
96	8.1.02.03.04.0005.00096	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Pringkuku	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	331.000,00
97	8.1.02.03.04.0005.00097	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Punung	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	276.000,00
98	8.1.02.03.04.0005.00098	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Punung	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	304.000,00
99	8.1.02.03.04.0005.00099	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Punung	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	332.000,00
100	8.1.02.03.04.0005.00100	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Sudimoro	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	278.000,00
101	8.1.02.03.04.0005.00101	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Sudimoro	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	306.000,00
102	8.1.02.03.04.0005.00102	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Sudimoro	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	334.000,00
103	8.1.02.03.04.0005.00103	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Tegalombo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	279.000,00
104	8.1.02.03.04.0005.00104	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Tegalombo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	306.000,00
105	8.1.02.03.04.0005.00105	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Tegalombo	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	334.000,00
106	8.1.02.03.04.0005.00106	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Tulakan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.5m tebal 5cm	m	277.000,00
107	8.1.02.03.04.0005.00107	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Tulakan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 2.75m tebal 5cm	m	305.000,00
108	8.1.02.03.04.0005.00108	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Kecamatan Tulakan	Aspal Penetrasi Makadam/Lapen, lebar 3.0m tebal 5cm	m	333.000,00
109	8.1.02.03.04.0005.00109	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Arjosari	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	275.000,00
110	8.1.02.03.04.0005.00110	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Arjosari	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	303.000,00
111	8.1.02.03.04.0005.00111	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Arjosari	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	330.000,00
112	8.1.02.03.04.0005.00112	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Bandar	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	286.000,00
113	8.1.02.03.04.0005.00113	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Bandar	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	315.000,00
114	8.1.02.03.04.0005.00114	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Bandar	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	343.000,00
115	8.1.02.03.04.0005.00115	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Donorojo	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	276.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
116	8.1.02.03.04.0005.00116	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Donorojo	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	304.000,00
117	8.1.02.03.04.0005.00117	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Donorojo	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	331.000,00
118	8.1.02.03.04.0005.00118	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Kebonagung	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	278.000,00
119	8.1.02.03.04.0005.00119	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Kebonagung	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	305.000,00
120	8.1.02.03.04.0005.00120	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Kebonagung	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	333.000,00
121	8.1.02.03.04.0005.00121	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Nawangan	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	284.000,00
122	8.1.02.03.04.0005.00122	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Nawangan	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	312.000,00
123	8.1.02.03.04.0005.00123	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Nawangan	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	340.000,00
124	8.1.02.03.04.0005.00124	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Ngadirojo	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	280.000,00
125	8.1.02.03.04.0005.00125	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Ngadirojo	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	308.000,00
126	8.1.02.03.04.0005.00126	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Ngadirojo	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	336.000,00
127	8.1.02.03.04.0005.00127	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Pacitan	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	273.000,00
128	8.1.02.03.04.0005.00128	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Pacitan	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	300.000,00
129	8.1.02.03.04.0005.00129	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Pacitan	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	328.000,00
130	8.1.02.03.04.0005.00130	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Pringkuku	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	274.000,00
131	8.1.02.03.04.0005.00131	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Pringkuku	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	301.000,00
132	8.1.02.03.04.0005.00132	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Pringkuku	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	329.000,00
133	8.1.02.03.04.0005.00133	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Punung	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	275.000,00
134	8.1.02.03.04.0005.00134	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Punung	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	303.000,00
135	8.1.02.03.04.0005.00135	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Punung	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	330.000,00
136	8.1.02.03.04.0005.00136	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Sudimoro	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	281.000,00
137	8.1.02.03.04.0005.00137	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Sudimoro	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	310.000,00
138	8.1.02.03.04.0005.00138	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Sudimoro	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	338.000,00
139	8.1.02.03.04.0005.00139	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Tegalombo	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	282.000,00
140	8.1.02.03.04.0005.00140	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Tegalombo	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	310.000,00
141	8.1.02.03.04.0005.00141	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Tegalombo	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	339.000,00
142	8.1.02.03.04.0005.00142	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Tulakan	Jalan Batu Telford lebar 2.5m	m	278.000,00
143	8.1.02.03.04.0005.00143	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Tulakan	Jalan Batu Telford lebar 2.75m	m	306.000,00
144	8.1.02.03.04.0005.00144	Pekerjaan Jalan Batu Kecamatan Tulakan	Jalan Batu Telford lebar 3.0m	m	334.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
145	8.1.02.03.04.0005.00145	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Arjosari	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	610.000,00
146	8.1.02.03.04.0005.00146	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Arjosari	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	671.000,00
147	8.1.02.03.04.0005.00147	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Arjosari	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	732.000,00
148	8.1.02.03.04.0005.00148	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Bandar	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	627.000,00
149	8.1.02.03.04.0005.00149	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Bandar	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	690.000,00
150	8.1.02.03.04.0005.00150	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Bandar	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	753.000,00
151	8.1.02.03.04.0005.00151	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Donorojo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	612.000,00
152	8.1.02.03.04.0005.00152	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Donorojo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	673.000,00
153	8.1.02.03.04.0005.00153	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Donorojo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	734.000,00
154	8.1.02.03.04.0005.00154	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Kebonagung	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	614.000,00
155	8.1.02.03.04.0005.00155	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Kebonagung	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	675.000,00
156	8.1.02.03.04.0005.00156	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Kebonagung	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	737.000,00
157	8.1.02.03.04.0005.00157	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Nawangan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	624.000,00
158	8.1.02.03.04.0005.00158	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Nawangan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	686.000,00
159	8.1.02.03.04.0005.00159	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Nawangan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	748.000,00
160	8.1.02.03.04.0005.00160	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Ngadirojo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	618.000,00
161	8.1.02.03.04.0005.00161	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Ngadirojo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	679.000,00
162	8.1.02.03.04.0005.00162	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Ngadirojo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	741.000,00
163	8.1.02.03.04.0005.00163	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Pacitan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	607.000,00
164	8.1.02.03.04.0005.00164	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Pacitan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	667.000,00
165	8.1.02.03.04.0005.00165	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Pacitan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	728.000,00
166	8.1.02.03.04.0005.00166	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Pringkuku	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	608.000,00
167	8.1.02.03.04.0005.00167	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Pringkuku	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	669.000,00
168	8.1.02.03.04.0005.00168	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Pringkuku	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	729.000,00
169	8.1.02.03.04.0005.00169	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Punung	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	610.000,00
170	8.1.02.03.04.0005.00170	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Punung	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	671.000,00
171	8.1.02.03.04.0005.00171	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Punung	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	732.000,00
172	8.1.02.03.04.0005.00172	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Sudimoro	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	620.000,00
173	8.1.02.03.04.0005.00173	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Sudimoro	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	682.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
174	8.1.02.03.04.0005.00174	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Sudimoro	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	744.000,00
175	8.1.02.03.04.0005.00175	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Tegalombo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	621.000,00
176	8.1.02.03.04.0005.00176	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Tegalombo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	683.000,00
177	8.1.02.03.04.0005.00177	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Tegalombo	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	746.000,00
178	8.1.02.03.04.0005.00178	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Tulakan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,5m tebal 15cm	m	615.000,00
179	8.1.02.03.04.0005.00179	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Tulakan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 2,75m tebal 15cm	m	677.000,00
180	8.1.02.03.04.0005.00180	Pekerjaan Jalan Beton Kecamatan Tulakan	Beton Fc'= 15 Mpa lebar 3,0m tebal 15cm	m	738.000,00
181	8.1.02.03.04.0005.00181	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Arjosari	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	10.952.000,00
182	8.1.02.03.04.0005.00182	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Arjosari	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.095.000,00
183	8.1.02.03.04.0005.00183	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Arjosari	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.692.000,00
184	8.1.02.03.04.0005.00184	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Bandar	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.226.000,00
185	8.1.02.03.04.0005.00185	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Bandar	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.278.000,00
186	8.1.02.03.04.0005.00186	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Bandar	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.935.000,00
187	8.1.02.03.04.0005.00187	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Donorojo	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	10.971.000,00
188	8.1.02.03.04.0005.00188	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Donorojo	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.108.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
189	8.1.02.03.04.0005.00189	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Donorojo	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.709.000,00
190	8.1.02.03.04.0005.00190	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Kebonagung	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.010.000,00
191	8.1.02.03.04.0005.00191	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Kebonagung	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.134.000,00
192	8.1.02.03.04.0005.00192	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Kebonagung	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.744.000,00
193	8.1.02.03.04.0005.00193	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Nawangan	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.167.000,00
194	8.1.02.03.04.0005.00194	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Nawangan	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.239.000,00
195	8.1.02.03.04.0005.00195	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Nawangan	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.883.000,00
196	8.1.02.03.04.0005.00196	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Ngadirojo	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.069.000,00
197	8.1.02.03.04.0005.00197	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Ngadirojo	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.173.000,00
198	8.1.02.03.04.0005.00198	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Ngadirojo	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.796.000,00
199	8.1.02.03.04.0005.00199	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Pacitan	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	10.893.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
200	8.1.02.03.04.0005.00200	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Pacitan	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.056.000,00
201	8.1.02.03.04.0005.00201	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Pacitan	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.640.000,00
202	8.1.02.03.04.0005.00202	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Pringkuku	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	10.912.000,00
203	8.1.02.03.04.0005.00203	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Pringkuku	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.069.000,00
204	8.1.02.03.04.0005.00204	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Pringkuku	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.657.000,00
205	8.1.02.03.04.0005.00205	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Punung	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	10.952.000,00
206	8.1.02.03.04.0005.00206	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Punung	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.095.000,00
207	8.1.02.03.04.0005.00207	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Punung	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.692.000,00
208	8.1.02.03.04.0005.00208	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Sudimoro	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.108.000,00
209	8.1.02.03.04.0005.00209	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Sudimoro	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.199.000,00
210	8.1.02.03.04.0005.00210	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Sudimoro	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.831.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
211	8.1.02.03.04.0005.00211	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Tegalombo	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.128.000,00
212	8.1.02.03.04.0005.00212	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Tegalombo	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.212.000,00
213	8.1.02.03.04.0005.00213	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Tegalombo	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.848.000,00
214	8.1.02.03.04.0005.00214	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Tulakan	Jembatan bentang ± 6 meter, abutment pasangan batu, balok baja IWF, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	11.030.000,00
215	8.1.02.03.04.0005.00215	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Tulakan	Jembatan bentang ± 3 meter, abutment pasangan batu, balok beton dan atau plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", plat injak, talud sirip jembatan	m2	9.147.000,00
216	8.1.02.03.04.0005.00216	Pekerjaan Jalan Jembatan Kecamatan Tulakan	Jembatan bentang 1.5 meter, abutment pasangan batu, plat beton tbl=20 cm, Kolom sandaran, pipa railing 2,5", talud sirip jembatan	m2	12.761.000,00
217	8.1.02.03.04.0005.00217	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Arjosari	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	783.000,00
218	8.1.02.03.04.0005.00218	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Arjosari	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	842.000,00
219	8.1.02.03.04.0005.00219	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Arjosari	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	900.000,00
220	8.1.02.03.04.0005.00220	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Arjosari	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	843.000,00
221	8.1.02.03.04.0005.00221	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Arjosari	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	908.000,00
222	8.1.02.03.04.0005.00222	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Arjosari	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	972.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
223	8.1.02.03.04.0005.00223	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Bandar	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	793.000,00
224	8.1.02.03.04.0005.00224	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Bandar	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	852.000,00
225	8.1.02.03.04.0005.00225	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Bandar	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	912.000,00
226	8.1.02.03.04.0005.00226	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Bandar	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	850.000,00
227	8.1.02.03.04.0005.00227	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Bandar	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	915.000,00
228	8.1.02.03.04.0005.00228	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Bandar	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	980.000,00
229	8.1.02.03.04.0005.00229	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Donorojo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	784.000,00
230	8.1.02.03.04.0005.00230	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Donorojo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	843.000,00
231	8.1.02.03.04.0005.00231	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Donorojo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	901.000,00
232	8.1.02.03.04.0005.00232	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Donorojo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	844.000,00
233	8.1.02.03.04.0005.00233	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Donorojo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	908.000,00
234	8.1.02.03.04.0005.00234	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Donorojo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	973.000,00
235	8.1.02.03.04.0005.00235	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Kebonagung	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	785.000,00
236	8.1.02.03.04.0005.00236	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Kebonagung	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	844.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
237	8.1.02.03.04.0005.00237	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Kebonagung	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	903.000,00
238	8.1.02.03.04.0005.00238	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Kebonagung	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	845.000,00
239	8.1.02.03.04.0005.00239	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Kebonagung	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	909.000,00
240	8.1.02.03.04.0005.00240	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Kebonagung	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	974.000,00
241	8.1.02.03.04.0005.00241	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Nawangan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	791.000,00
242	8.1.02.03.04.0005.00242	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Nawangan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	850.000,00
243	8.1.02.03.04.0005.00243	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Nawangan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	909.000,00
244	8.1.02.03.04.0005.00244	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Nawangan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	849.000,00
245	8.1.02.03.04.0005.00245	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Nawangan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	914.000,00
246	8.1.02.03.04.0005.00246	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Nawangan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	978.000,00
247	8.1.02.03.04.0005.00247	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Ngadirojo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	787.000,00
248	8.1.02.03.04.0005.00248	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Ngadirojo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	846.000,00
249	8.1.02.03.04.0005.00249	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Ngadirojo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	905.000,00
250	8.1.02.03.04.0005.00250	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Ngadirojo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	846.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
251	8.1.02.03.04.0005.00251	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Ngadirojo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	911.000,00
252	8.1.02.03.04.0005.00252	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Ngadirojo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	975.000,00
253	8.1.02.03.04.0005.00253	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pacitan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	781.000,00
254	8.1.02.03.04.0005.00254	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pacitan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	839.000,00
255	8.1.02.03.04.0005.00255	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pacitan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	898.000,00
256	8.1.02.03.04.0005.00256	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pacitan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	842.000,00
257	8.1.02.03.04.0005.00257	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pacitan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	906.000,00
258	8.1.02.03.04.0005.00258	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pacitan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	971.000,00
259	8.1.02.03.04.0005.00259	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pringkuku	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	782.000,00
260	8.1.02.03.04.0005.00260	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pringkuku	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	840.000,00
261	8.1.02.03.04.0005.00261	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pringkuku	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	899.000,00
262	8.1.02.03.04.0005.00262	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pringkuku	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	843.000,00
263	8.1.02.03.04.0005.00263	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pringkuku	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	907.000,00
264	8.1.02.03.04.0005.00264	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Pringkuku	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	971.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
265	8.1.02.03.04.0005.00265	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Punung	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	783.000,00
266	8.1.02.03.04.0005.00266	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Punung	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	842.000,00
267	8.1.02.03.04.0005.00267	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Punung	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	900.000,00
268	8.1.02.03.04.0005.00268	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Punung	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	843.000,00
269	8.1.02.03.04.0005.00269	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Punung	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	908.000,00
270	8.1.02.03.04.0005.00270	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Punung	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	972.000,00
271	8.1.02.03.04.0005.00271	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Sudimoro	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	789.000,00
272	8.1.02.03.04.0005.00272	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Sudimoro	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	848.000,00
273	8.1.02.03.04.0005.00273	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Sudimoro	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	907.000,00
274	8.1.02.03.04.0005.00274	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Sudimoro	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	847.000,00
275	8.1.02.03.04.0005.00275	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Sudimoro	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	912.000,00
276	8.1.02.03.04.0005.00276	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Sudimoro	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	977.000,00
277	8.1.02.03.04.0005.00277	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tegalombo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	789.000,00
278	8.1.02.03.04.0005.00278	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tegalombo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	848.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
279	8.1.02.03.04.0005.00279	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tegalombo	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	907.000,00
280	8.1.02.03.04.0005.00280	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tegalombo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	847.000,00
281	8.1.02.03.04.0005.00281	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tegalombo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	912.000,00
282	8.1.02.03.04.0005.00282	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tegalombo	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	977.000,00
283	8.1.02.03.04.0005.00283	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tulakan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	786.000,00
284	8.1.02.03.04.0005.00284	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tulakan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	845.000,00
285	8.1.02.03.04.0005.00285	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tulakan	Paving block tebal 6 cm, type Holland, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	903.000,00
286	8.1.02.03.04.0005.00286	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tulakan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.5m, Kansten tinggi 30cm	m	845.000,00
287	8.1.02.03.04.0005.00287	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tulakan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 2.75m, Kansten tinggi 30cm	m	910.000,00
288	8.1.02.03.04.0005.00288	Pekerjaan Jalan Paving Kecamatan Tulakan	Paving block tebal 6 cm, type 3D 3 Warna, lebar jalan 3.0m, Kansten tinggi 30cm	m	974.000,00
289	8.1.02.03.04.0005.00289	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Arjosari	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	345.000,00
290	8.1.02.03.04.0005.00290	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Arjosari	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	724.000,00
291	8.1.02.03.04.0005.00291	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Arjosari	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.843.000,00
292	8.1.02.03.04.0005.00292	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Arjosari	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.265.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
293	8.1.02.03.04.0005.00293	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Arjosari	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.680.000,00
294	8.1.02.03.04.0005.00294	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Bandar	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	357.000,00
295	8.1.02.03.04.0005.00295	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Bandar	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	749.000,00
296	8.1.02.03.04.0005.00296	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Bandar	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.908.000,00
297	8.1.02.03.04.0005.00297	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Bandar	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi	m	3.380.000,00
298	8.1.02.03.04.0005.00298	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Bandar	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.881.000,00
299	8.1.02.03.04.0005.00299	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Donorojo	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	346.000,00
300	8.1.02.03.04.0005.00300	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Donorojo	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	725.000,00
301	8.1.02.03.04.0005.00301	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Donorojo	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.848.000,00
302	8.1.02.03.04.0005.00302	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Donorojo	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi	m	3.273.000,00
303	8.1.02.03.04.0005.00303	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Donorojo	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.694.000,00
304	8.1.02.03.04.0005.00304	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Kebonagun	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	347.000,00
305	8.1.02.03.04.0005.00305	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Kebonagun	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	729.000,00
306	8.1.02.03.04.0005.00306	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Kebonagun	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.857.000,00
307	8.1.02.03.04.0005.00307	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Kebonagun	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.289.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
308	8.1.02.03.04.0005.00308	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Kebonagung	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.723.000,00
309	8.1.02.03.04.0005.00309	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Nawangan	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	354.000,00
310	8.1.02.03.04.0005.00310	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Nawangan	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	743.000,00
311	8.1.02.03.04.0005.00311	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Nawangan	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.894.000,00
312	8.1.02.03.04.0005.00312	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Nawangan	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.355.000,00
313	8.1.02.03.04.0005.00313	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Nawangan	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.838.000,00
314	8.1.02.03.04.0005.00314	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Ngadirojo	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	350.000,00
315	8.1.02.03.04.0005.00315	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Ngadirojo	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	734.000,00
316	8.1.02.03.04.0005.00316	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Ngadirojo	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.871.000,00
317	8.1.02.03.04.0005.00317	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Ngadirojo	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.314.000,00
318	8.1.02.03.04.0005.00318	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Ngadirojo	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.766.000,00
319	8.1.02.03.04.0005.00319	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pacitan	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	342.000,00
320	8.1.02.03.04.0005.00320	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pacitan	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	718.000,00
321	8.1.02.03.04.0005.00321	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pacitan	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.829.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
322	8.1.02.03.04.0005.00322	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pacitan	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.240.000,00
323	8.1.02.03.04.0005.00323	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pacitan	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.637.000,00
324	8.1.02.03.04.0005.00324	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pringkuku	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	343.000,00
325	8.1.02.03.04.0005.00325	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pringkuku	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	720.000,00
326	8.1.02.03.04.0005.00326	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pringkuku	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.834.000,00
327	8.1.02.03.04.0005.00327	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pringkuku	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.248.000,00
328	8.1.02.03.04.0005.00328	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Pringkuku	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.651.000,00
329	8.1.02.03.04.0005.00329	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Punung	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	345.000,00
330	8.1.02.03.04.0005.00330	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Punung	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	724.000,00
331	8.1.02.03.04.0005.00331	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Punung	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.843.000,00
332	8.1.02.03.04.0005.00332	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Punung	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.265.000,00
333	8.1.02.03.04.0005.00333	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Punung	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.680.000,00
334	8.1.02.03.04.0005.00334	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Sudimoro	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	352.000,00
335	8.1.02.03.04.0005.00335	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Sudimoro	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	738.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
336	8.1.02.03.04.0005.00336	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Sudimoro	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.880.000,00
337	8.1.02.03.04.0005.00337	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Sudimoro	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.331.000,00
338	8.1.02.03.04.0005.00338	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Sudimoro	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.795.000,00
339	8.1.02.03.04.0005.00339	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tegalombo	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	352.000,00
340	8.1.02.03.04.0005.00340	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tegalombo	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	740.000,00
341	8.1.02.03.04.0005.00341	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tegalombo	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.885.000,00
342	8.1.02.03.04.0005.00342	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tegalombo	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.339.000,00
343	8.1.02.03.04.0005.00343	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tegalombo	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.809.000,00
344	8.1.02.03.04.0005.00344	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tulakan	Pas. Batu/Talud tinggi 0.5m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.4m, pondasi 0.4mx0.3m	m	348.000,00
345	8.1.02.03.04.0005.00345	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tulakan	Pas. Batu/Talud tinggi 1m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.5m, pondasi 0.6mx0.4m	m	731.000,00
346	8.1.02.03.04.0005.00346	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tulakan	Pas. Batu/Talud tinggi 2m, lbr atas 0.3m, lbr bawah 0.8m, pondasi 0.8mx0.7m	m	1.862.000,00
347	8.1.02.03.04.0005.00347	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tulakan	Pas. Batu/Talud tinggi 3m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 0.9m, pondasi 1mx1m	m	3.298.000,00
348	8.1.02.03.04.0005.00348	Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Kecamatan Tulakan	Pas. Batu/Talud tinggi 4m, lbr atas 0.4m, lbr bawah 1.2m, pondasi 1.3mx1.5m	m	5.737.000,00
	8.1.02.03.04.0074	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya			
1	8.1.02.03.04.0074.00001	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Arjosari	Saluran beton bertulang U, cor ditempat. Tebal 10cm, kedalaman 50cm, lebar 40cm	m	479.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	8.1.02.03.04.0074.00002	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Arjosari	Saluran pasangan batu kedalaman 0.5m, lebar saluran 0.5m, lebar pas. batu 30cm	m	819.000,00
3	8.1.02.03.04.0074.00003	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Bandar	Saluran beton bertulang U, cor ditempat. Tebal 10cm, kedalaman 50cm, lebar 40cm	m	486.000,00
4	8.1.02.03.04.0074.00004	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Bandar	Saluran pasangan batu kedalaman 0.5m, lebar saluran 0.5m, lebar pas. batu 30cm	m	846.000,00
5	8.1.02.03.04.0074.00005	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Donorojo	Saluran beton bertulang U, cor ditempat. Tebal 10cm, kedalaman 50cm, lebar 40cm	m	480.000,00
6	8.1.02.03.04.0074.00006	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Donorojo	Saluran pasangan batu kedalaman 0.5m, lebar saluran 0.5m, lebar pas. batu 30cm	m	821.000,00
7	8.1.02.03.04.0074.00007	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Kebonagung	Saluran beton bertulang U, cor ditempat. Tebal 10cm, kedalaman 50cm, lebar 40cm	m	481.000,00
8	8.1.02.03.04.0074.00008	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Kebonagung	Saluran pasangan batu kedalaman 0.5m, lebar saluran 0.5m, lebar pas. batu 30cm	m	825.000,00
9	8.1.02.03.04.0074.00009	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Nawangan	Saluran beton bertulang U, cor ditempat. Tebal 10cm, kedalaman 50cm, lebar 40cm	m	485.000,00
10	8.1.02.03.04.0074.00010	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Nawangan	Saluran pasangan batu kedalaman 0.5m, lebar saluran 0.5m, lebar pas. batu 30cm	m	840.000,00
11	8.1.02.03.04.0074.00011	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Ngadirojo	Saluran beton bertulang U, cor ditempat. Tebal 10cm, kedalaman 50cm, lebar 40cm	m	482.000,00
12	8.1.02.03.04.0074.00012	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Ngadirojo	Saluran pasangan batu kedalaman 0.5m, lebar saluran 0.5m, lebar pas. batu 30cm	m	831.000,00
13	8.1.02.03.04.0074.00013	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Pacitan	Saluran beton bertulang U, cor ditempat. Tebal 10cm, kedalaman 50cm, lebar 40cm	m	477.000,00
14	8.1.02.03.04.0074.00014	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Pacitan	Saluran pasangan batu kedalaman 0.5m, lebar saluran 0.5m, lebar pas. batu 30cm	m	813.000,00
15	8.1.02.03.04.0074.00015	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Pringkuku	Saluran beton bertulang U, cor ditempat. Tebal 10cm, kedalaman 50cm, lebar 40cm	m	478.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
16	8.1.02.03.04.0074.00016	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Pringkuku	Saluran pasangan batu kedalaman 0.5m, lebar saluran 0.5m, lebar pas. batu 30cm	m	815.000,00
17	8.1.02.03.04.0074.00017	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Punung	Saluran beton bertulang U, cor ditempat. Tebal 10cm, kedalaman 50cm, lebar 40cm	m	479.000,00
18	8.1.02.03.04.0074.00018	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Punung	Saluran pasangan batu kedalaman 0.5m, lebar saluran 0.5m, lebar pas. batu 30cm	m	819.000,00
19	8.1.02.03.04.0074.00019	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Sudimoro	Saluran beton bertulang U, cor ditempat. Tebal 10cm, kedalaman 50cm, lebar 40cm	m	483.000,00
20	8.1.02.03.04.0074.00020	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Sudimoro	Saluran pasangan batu kedalaman 0.5m, lebar saluran 0.5m, lebar pas. batu 30cm	m	835.000,00
21	8.1.02.03.04.0074.00021	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Tegalombo	Saluran beton bertulang U, cor ditempat. Tebal 10cm, kedalaman 50cm, lebar 40cm	m	484.000,00
22	8.1.02.03.04.0074.00022	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Tegalombo	Saluran pasangan batu kedalaman 0.5m, lebar saluran 0.5m, lebar pas. batu 30cm	m	837.000,00
23	8.1.02.03.04.0074.00023	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Tulakan	Saluran beton bertulang U, cor ditempat. Tebal 10cm, kedalaman 50cm, lebar 40cm	m	481.000,00
24	8.1.02.03.04.0074.00024	Pekerjaan Saluran Drainase Kecamatan Tulakan	Saluran pasangan batu kedalaman 0.5m, lebar saluran 0.5m, lebar pas. batu 30cm	m	827.000,00
	8.1.02.03.04.0025	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi			
1	8.1.02.03.04.0025.00001	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 30 cm x 30 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak ringan (< 10%)	m'	57.000,00
2	8.1.02.03.04.0025.00002	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 30 cm x 30 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak ringan (10- 20%)	m'	112.800,00
3	8.1.02.03.04.0025.00003	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 30 cm x 40 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak ringan (< 10%)	m'	64.000,00
4	8.1.02.03.04.0025.00004	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 30 cm x 40 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak ringan (10- 20%)	m'	126.600,00
5	8.1.02.03.04.0025.00005	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 40 cm x 40 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak ringan (< 10%)	m'	67.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
6	8.1.02.03.04.0025.00006	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 40 cm x 40 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak ringan (10- 20%)	m'	134.000,00
7	8.1.02.03.04.0025.00007	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 40 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak ringan (< 10%)	m'	74.000,00
8	8.1.02.03.04.0025.00008	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 40 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak ringan (10- 20%)	m'	147.800,00
9	8.1.02.03.04.0025.00009	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak sedang (10 - 20%)	m'	78.000,00
10	8.1.02.03.04.0025.00010	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak berat (< 10%)	m'	155.200,00
11	8.1.02.03.04.0025.00011	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak sedang (10 - 20%)	m'	85.000,00
12	8.1.02.03.04.0025.00012	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak berat (< 10%)	m'	169.200,00
13	8.1.02.03.04.0025.00013	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak sedang (10 - 20%)	m'	92.000,00
14	8.1.02.03.04.0025.00014	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak berat (< 10%)	m'	183.000,00
15	8.1.02.03.04.0025.00015	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak sedang (10 - 20%)	m'	89.000,00
16	8.1.02.03.04.0025.00016	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, rusak berat (< 10%)	m'	176.600,00
17	8.1.02.03.04.0025.00017	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	84.000,00
18	8.1.02.03.04.0025.00018	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 50 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	167.400,00
19	8.1.02.03.04.0025.00019	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	92.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
20	8.1.02.03.04.0025.00020	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	183.600,00
21	8.1.02.03.04.0025.00021	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	100.000,00
22	8.1.02.03.04.0025.00022	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 50 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	199.800,00
23	8.1.02.03.04.0025.00023	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	96.000,00
24	8.1.02.03.04.0025.00024	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 60 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	191.000,00
25	8.1.02.03.04.0025.00025	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	104.000,00
26	8.1.02.03.04.0025.00026	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	207.200,00
27	8.1.02.03.04.0025.00027	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	112.000,00
28	8.1.02.03.04.0025.00028	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 60 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	223.400,00
29	8.1.02.03.04.0025.00029	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	108.000,00
30	8.1.02.03.04.0025.00030	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 70 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	214.600,00
31	8.1.02.03.04.0025.00031	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	116.000,00
32	8.1.02.03.04.0025.00032	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	230.800,00
33	8.1.02.03.04.0025.00033	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	124.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
34	8.1.02.03.04.0025.00034	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 70 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	247.000,00
35	8.1.02.03.04.0025.00035	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	120.000,00
36	8.1.02.03.04.0025.00036	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 80 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	238.200,00
37	8.1.02.03.04.0025.00037	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	128.000,00
38	8.1.02.03.04.0025.00038	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	254.400,00
39	8.1.02.03.04.0025.00039	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	136.000,00
40	8.1.02.03.04.0025.00040	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 80 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	270.600,00
41	8.1.02.03.04.0025.00041	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 90 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	131.000,00
42	8.1.02.03.04.0025.00042	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 90 cm x 90 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	261.800,00
43	8.1.02.03.04.0025.00043	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 90 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	139.000,00
44	8.1.02.03.04.0025.00044	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 90 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	278.000,00
45	8.1.02.03.04.0025.00045	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 100 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (< 10%)	m'	143.000,00
46	8.1.02.03.04.0025.00046	1 m' Pemeliharaan Saluran Irigasi	Uk. 100 cm x 100 cm, konstruksi pasangan batu, siaran, plesteran, acian, pasangan batu muka, rusak ringan (10- 20%)	m'	285.400,00
47	8.1.02.03.04.0025.00047	1 Unit Pekerjaan Pelumasan Pintu Air	Pelumasan dengan minyak gemuk water proof	unit	60.000,00
48	8.1.02.03.04.0025.00048	1 m2 Pekerjaan Pengecatan Besi Pintu Air	Permukaan dihaluskan dengan amplas, pengecatan dengan syncromat dan cat minyak	m2	208.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
49	8.1.02.03.04.0025.00049	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 300 mm	unit	12.200.000,00
50	8.1.02.03.04.0025.00050	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 400 mm	unit	12.500.000,00
51	8.1.02.03.04.0025.00051	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 500 mm	unit	13.100.000,00
52	8.1.02.03.04.0025.00052	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 600 mm	unit	13.400.000,00
53	8.1.02.03.04.0025.00053	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 700 mm	unit	13.800.000,00
54	8.1.02.03.04.0025.00054	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 800 mm	unit	14.100.000,00
55	8.1.02.03.04.0025.00055	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 400 mm	unit	13.000.000,00
56	8.1.02.03.04.0025.00056	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 500 mm	unit	13.400.000,00
57	8.1.02.03.04.0025.00057	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 600 mm	unit	13.800.000,00
58	8.1.02.03.04.0025.00058	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 700 mm	unit	14.200.000,00
59	8.1.02.03.04.0025.00059	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 800 mm	unit	14.600.000,00
60	8.1.02.03.04.0025.00060	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 500 mm; h = 500 mm	unit	13.800.000,00
61	8.1.02.03.04.0025.00061	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 500 mm; h = 600 mm	unit	14.200.000,00
62	8.1.02.03.04.0025.00062	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 500 mm; h = 700 mm	unit	14.800.000,00
63	8.1.02.03.04.0025.00063	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 500 mm; h = 800 mm	unit	15.200.000,00
64	8.1.02.03.04.0025.00064	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 600 mm; h = 600 mm	unit	14.800.000,00
65	8.1.02.03.04.0025.00065	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 600 mm; h = 700 mm	unit	15.200.000,00
66	8.1.02.03.04.0025.00066	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 600 mm; h = 800 mm	unit	15.600.000,00
67	8.1.02.03.04.0025.00067	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 700 mm; h = 700 mm	unit	15.600.000,00
68	8.1.02.03.04.0025.00068	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 700 mm; h = 800 mm	unit	16.300.000,00
69	8.1.02.03.04.0025.00069	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 800 mm; h = 800 mm	unit	16.700.000,00
70	8.1.02.03.04.0025.00070	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 300 mm	unit	4.880.000,00
71	8.1.02.03.04.0025.00071	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 400 mm	unit	5.000.000,00
72	8.1.02.03.04.0025.00072	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 500 mm	unit	5.240.000,00
73	8.1.02.03.04.0025.00073	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 600 mm	unit	5.360.000,00
74	8.1.02.03.04.0025.00074	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 700 mm	unit	5.520.000,00
75	8.1.02.03.04.0025.00075	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 800 mm	unit	5.640.000,00
76	8.1.02.03.04.0025.00076	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 400 mm	unit	5.200.000,00
77	8.1.02.03.04.0025.00077	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 500 mm	unit	5.360.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
78	8.1.02.03.04.0025.00078	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 600 mm	unit	5.520.000,00
79	8.1.02.03.04.0025.00079	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 700 mm	unit	5.680.000,00
80	8.1.02.03.04.0025.00080	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 800 mm	unit	5.840.000,00
81	8.1.02.03.04.0025.00081	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 500 mm; h = 500 mm	unit	5.520.000,00
82	8.1.02.03.04.0025.00082	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 500 mm; h = 600 mm	unit	5.680.000,00
83	8.1.02.03.04.0025.00083	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 500 mm; h = 700 mm	unit	5.920.000,00
84	8.1.02.03.04.0025.00084	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 500 mm; h = 800 mm	unit	6.080.000,00
85	8.1.02.03.04.0025.00085	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 600 mm; h = 600 mm	unit	5.920.000,00
86	8.1.02.03.04.0025.00086	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 600 mm; h = 700 mm	unit	6.080.000,00
87	8.1.02.03.04.0025.00087	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 600 mm; h = 800 mm	unit	6.240.000,00
88	8.1.02.03.04.0025.00088	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 700 mm; h = 700 mm	unit	6.240.000,00
89	8.1.02.03.04.0025.00089	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 700 mm; h = 800 mm	unit	6.520.000,00
90	8.1.02.03.04.0025.00090	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C3	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 800 mm; h = 800 mm	unit	6.680.000,00
91	8.1.02.03.04.0025.00091	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 200 mm; h = 200 mm	unit	2.148.000,00
92	8.1.02.03.04.0025.00092	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 200 mm; h = 300 mm	unit	2.502.000,00
93	8.1.02.03.04.0025.00093	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 200 mm; h = 400 mm	unit	2.867.000,00
94	8.1.02.03.04.0025.00094	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 200 mm; h = 500 mm	unit	3.257.000,00
95	8.1.02.03.04.0025.00095	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 300 mm	unit	2.669.000,00
96	8.1.02.03.04.0025.00096	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 400 mm	unit	3.072.000,00
97	8.1.02.03.04.0025.00097	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 500 mm	unit	3.502.000,00
98	8.1.02.03.04.0025.00098	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 400 mm	unit	3.268.000,00
99	8.1.02.03.04.0025.00099	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 500 mm	unit	3.711.000,00
100	8.1.02.03.04.0025.00100	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 500 mm; h = 500 mm	unit	3.910.000,00
101	8.1.02.03.04.0025.00101	1 Unit Penggantian Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 500 mm; h = 400 mm	unit	3.473.000,00
102	8.1.02.03.04.0025.00102	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 200 mm; h = 200 mm	unit	859.200,00
103	8.1.02.03.04.0025.00103	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 200 mm; h = 300 mm	unit	1.000.800,00
104	8.1.02.03.04.0025.00104	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 200 mm; h = 400 mm	unit	1.146.800,00
105	8.1.02.03.04.0025.00105	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 200 mm; h = 500 mm	unit	1.302.800,00
106	8.1.02.03.04.0025.00106	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 300 mm	unit	1.067.600,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
107	8.1.02.03.04.0025.00107	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 400 mm	unit	1.228.800,00
108	8.1.02.03.04.0025.00108	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 300 mm; h = 500 mm	unit	1.400.800,00
109	8.1.02.03.04.0025.00109	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 400 mm	unit	1.307.200,00
110	8.1.02.03.04.0025.00110	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 400 mm; h = 500 mm	unit	1.484.400,00
111	8.1.02.03.04.0025.00111	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 500 mm; h = 500 mm	unit	1.564.000,00
112	8.1.02.03.04.0025.00112	1 Unit Perbaikan Pintu Air Type C5	Pintu air pabrikasi, dimensi b = 500 mm; h = 400 mm	unit	1.389.200,00
113	8.1.02.03.04.0025.00113	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 3 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	11.028.000,00
114	8.1.02.03.04.0025.00114	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 3 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	22.055.000,00
115	8.1.02.03.04.0025.00115	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 4 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	12.228.000,00
116	8.1.02.03.04.0025.00116	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 4 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	24.455.000,00
117	8.1.02.03.04.0025.00117	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 5 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	13.512.000,00
118	8.1.02.03.04.0025.00118	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 5 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	27.023.000,00
119	8.1.02.03.04.0025.00119	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 6 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	14.538.000,00
120	8.1.02.03.04.0025.00120	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 6 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	29.075.000,00
121	8.1.02.03.04.0025.00121	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 7 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	15.563.000,00
122	8.1.02.03.04.0025.00122	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 7 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	31.126.000,00
123	8.1.02.03.04.0025.00123	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 8 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	16.589.000,00
124	8.1.02.03.04.0025.00124	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 8 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	33.178.000,00
125	8.1.02.03.04.0025.00125	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 9 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	17.615.000,00
126	8.1.02.03.04.0025.00126	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 9 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	35.230.000,00
127	8.1.02.03.04.0025.00127	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 10 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	18.641.000,00
128	8.1.02.03.04.0025.00128	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 10 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	37.282.000,00
129	8.1.02.03.04.0025.00129	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 11 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	19.667.000,00
130	8.1.02.03.04.0025.00130	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 11 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	39.333.000,00
131	8.1.02.03.04.0025.00131	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 12 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	20.693.000,00
132	8.1.02.03.04.0025.00132	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 12 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	41.385.000,00
133	8.1.02.03.04.0025.00133	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 13 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	21.719.000,00
134	8.1.02.03.04.0025.00134	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 13 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	43.437.000,00
135	8.1.02.03.04.0025.00135	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 14 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	22.745.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
136	8.1.02.03.04.0025.00136	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 14 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	45.489.000,00
137	8.1.02.03.04.0025.00137	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 15 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (< 10%)	Unit	23.770.000,00
138	8.1.02.03.04.0025.00138	1 Unit Pemeliharaan Bendung	Lebar 15 meter, konstruksi pasangan batu, rusak ringan (10- 20%)	Unit	47.540.000,00
139	8.1.02.03.04.0025.00139	1 m3 Galian tanah biasa/sedimen	Galian tanah/sedimen saluran irigasi	m3	82.973,00
	8.1.02.03.04.0029	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi			
1	8.1.02.03.04.0029.00001	1 Unit Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Bagi/Sadap, rusak ringan (< 10%)	unit	693.000,00
2	8.1.02.03.04.0029.00002	1 Unit Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Bagi/Sadap, rusak ringan (10 - 20%)	unit	1.385.200,00
	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut			
1	8.1.02.03.04.0035.0001	Rehabilitasi Drainase Kota	Saluran pasangan batu bekas bongkaran plesteran kedalaman 0,5 m lebar bawah 0,5 m, lebar atas 0,8m	m'	715.000,00
2	8.1.02.03.04.0035.0002	Pengerukan Sedimen/Busen	pengerukan dengan alat berat dengan memperhitungkan onkos buang dalam kota	m3	150.000,00
	8.1.02.03.04.0055	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air			
1	8.1.02.03.04.0055.00001	1 m' Pemeliharaan Embung	Tinggi 1 m, Galian tanah biasa, Bongkaran pasangan batu, pasangan batu bekas bongkaran, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	916.000,00
2	8.1.02.03.04.0055.00002	1 m' Pemeliharaan Embung	Tinggi 1.5 m, Galian tanah biasa, Bongkaran pasangan batu, pasangan batu bekas bongkaran, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	1.254.000,00
3	8.1.02.03.04.0055.00003	1 m' Pemeliharaan Embung	Tinggi 2 m, Galian tanah biasa, Bongkaran pasangan batu, pasangan batu bekas bongkaran, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	2.156.000,00

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	8.1.02.03.04.0055.00004	1 m' Pemeliharaan Embung	Tinggi 2.5 m, Galian tanah biasa, Bongkaran pasangan batu, pasangan batu bekas bongkaran, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	2.967.000,00
5	8.1.02.03.04.0055.00005	1 m' Pemeliharaan Embung	Tinggi 3 m, Galian tanah biasa, Bongkaran pasangan batu, pasangan batu bekas bongkaran, Konstruksi pasangan batu dengan mortar tipe N , siaran, plesteran, batu muka, acian	m'	3.387.000,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

